

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 114843D W JAWISZOWIE

Nr	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1		1	2	3	4	5	6
<b>1</b>			<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1.1.	KALKULACJA WŁASNA	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
<b>2</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
2.1	KNNR 1 0111-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,367		
2.2	KNR 2-31 0816-04	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych – ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	1,00		
2.3	KNR 2-31 0816-02	D-01.02.04	Rozebranie istniejących przepustów rurowych, rury betonowe pod drogą Fi 40 cm wraz z wywozem na składowisko(+opłata za składowanie)	m	12,00		
2.4	KNR AT 03 0102-02	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr 8 cm	m2	392		
2.5	KNR AT 03 0101-02	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	30,00		
2.6	KNR 2-31 0816-02	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej studzienki ściekowej wraz z wywozem na składowisko(+opłata za składowanie)	kpl	1,00		
<b>3</b>			<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
3.1	KNR 2-31 0605-07	D-03.01.03a D-06.02.01	Wykonanie nowych przepustów rurowych pod jezdnią drogi z rur HDPE fi 500	m	16,00		
3.2	KNR 2-31 0605-03 KNR 2-31 0605-04	D-03.01.03a	Murowane ścianki czołowe przepustu rurowego fi 500	szt	5,00		
3.3	KNR 2-18 0625-02	D-03.02.01	Studnia murowana z kamienia typu formak z kratą żeliwną nastudzienną i osadnikiem wraz z wykonaniem dennicy, osadnika, izolacją, spoinowaniem, montażem, wykonaniem wykopu oraz wywozem gruntu do utylizacji	kpl	1,00		
3.4	KNR 2-31 0608-06	D-08.05.03	Ściek z kostki kamiennej 8/11układany na podsypce cem-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 gr 15 cm	m2	138,50		
3.5	KNR 2-02 0607-03 KNNR 11 0705-01 KNNR 11 0703-03	D-08.05.01	Wykonanie drenażu z rur z tworzyw sztucznych fi 100 mm wraz z wykonaniem filtracji żwirowej i zasypaniem kamieniem łamanym 31,5/63	m	8,00		
<b>4</b>			<b>PODBUDOWA</b>				
4.1	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 47 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (jezdnia i wjazdu)	m3	663,78		
4.2	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – ściek z kostki kam.	m3	55,30		
4.3	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość śr. 50cm	m3	42,00		
4.4	KNR 2-01 0206	D-03.01.03a	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5km, wykopy pod przepusty	m3	10,78		
4.5	KNR 2-31 0111-03 0111-04	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1412,30		
4.6	KNR 2-31 0109-03 0109-04	D-04.06.02	Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grubości 15 cm	m2	84,00		
4.7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/63 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1328,30		
<b>5</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>				

5.1	KNR 2-31 0401-06	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	m	13,00		
5.2	KNR 2-31 0402-03	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod krawężnik	m3	0,78		
5.3	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 100*22*15 na ławie betonowej gr 12 cm wraz z oporem	mb	13,00		
5.4	KNR 2-31 0806-01	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni placu utwardzonego z kostki kamiennej gr. 15/17 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	84,00		
5.5	KNR 2-31 0310 -01 0310 -02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm	m2	1145,60		
5.6	KNR 2-31 1004 -07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (droga + zjazdy)	m2	1145,60		
5.7	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/11 o grubości 5cm	m2	1170,30		
<b>6</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
6.1	KNR 2-31 1403 -06	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm	m	50,00		
6.2	KNR 2-31 1402 -05 0114-05 analogia	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie i uzupełnienie kamieniem łamanym 0/31,5 , grubości 10 cm,	m2	256,60		
6.3	KNR 2-01 0506-7	D-06.01.01	Uporzadkowanie terenów zielonych - humusowanie wraz z obsianiem za kostką kamienną 8/11	m2	97,50		
6.4	KNR 5-12 0101-02	D-01.01.01.a	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
<b>RAZEM NETTO</b>							
<b>PODATEK VAT 23%</b>							
<b>RAZEM BRUTTO</b>							