

## Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 ELEMENT</b>			
1.1 Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii IV	170,560		m3
1.2 Zasypanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV	170,560		m3
1.3 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8·m, grunt kategorii IV - drut stalowy ocynkowany fi 8 mm	604		m
1.4 Ułożenie linii kablowej YAKY4x25 mm <sup>2</sup> z przykryciem folią w rurze ochronnej Arot DVK 50	604		m
1.5 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0·kg/m, na objemki	13		m
1.6 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej ze strunobetonowych żerdzi wirowanych ETO 10,5/10 L= 10,5/8,3 mb	2		słup
1.7 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy profilowany ocynkowany montowany śrubami do typowych prefabrykowanych fundamentów	12		szt
1.8 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m, przewody kabelkowe	13		kpl
1.9 Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych	1		szt
1.10 Montaż wysięgników rurowych - wysięgnik 1,5 m	13		szt
1.11 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawy sodowe 70 W ( MALAGA lub inne równoważne )	13		szt
1.12 Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na słupie	3		m
1.13 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 3x25·mm <sup>2</sup>	0,065		km
1.14 Badania i pomiary instalacji i skuteczności zerowania,	1		kpl