

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ujęcia wody w Krzeszowie
INWESTOR : Gmina Kamienna Góra
ADRES INWESTORA : 58-400 Kamienna Góra, ul. Wojska Polskiego 10
BRANŻA : INSTALACYJNY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maria Lenczowska
DATA OPRACOWANIA : 12.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ujęcie Krzeszów - remont					
1		Roboty instalacyjne			
1	KNR 4-05I d.1 0217-03	Demontaż zasuw żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 150 mm uszczelnionej ołowiem z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-18 d.1 0305-04	Zasuw żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr. 150 mm montowane sprzętem ręcznym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-18 d.1 0623-01	Zasuw kanałowe pełnoprofilowe - zastawka na odpływie wód przelewowych z niecki stawu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR BC-02 d.1 0205-04 wycena indywidualna	Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - drobne elementy - czyszczenie istniejących przepustnic	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-18 d.1 0215-01 analogia	Odpowietrzenie sieci wodociągowych w komorach - odpowietrznik płyty dennej d200	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 4-01 d.1 0208-04 analogia	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - dostosowanie otworów wentylacyjnych do nowych krat	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - np. typ K2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR-W 2-15 d.1 0227-04 analogia	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego - wymiana starych włazów na nowe ze stali kwasoodpornej ocieplone d600 i 800x800	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000