

Przedmiar robót - drogi gminnej wewnętrznej w granicach działki nr 64/2 w Raszowie

Ip	SSTWi ORB	CPV	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I		45100000-8	Wymagania ogólne 45100000-8				
1	D-M- 00.00.00	45100000-8	dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, organizacja ruchu, nadzory branżowe itp.	kpl.	1,00		
II			Roboty budowlane - Raszów dz.nr. 64/2				
II.1		45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
2	D- 01.01.01	45110000-1	odtworzenie trasy punktów w terenie	m	206,00		
3	D- 01.02.05	45110000-1	frezowanie nawierzchni 5 cm - odcinek dolny i górny $415,56 \text{ m}^2 + 100,64 * 3,0 = 717,48 \text{ m}^2$	m ²	717,48		
4	D- 01.02.02	45110000-1	usunięcie warstwy humusu z pobocza $100,64 * 0,5 * 2 = 100,6 \text{ m}^2$	m ²	100,60		
5	D- 04.01.01	45110000-1	korytowanie na głębokość 25 cm górnego odcinka wraz z kosztami wywozu i składowania $100,64 * 3,6 \text{ m} = 362,3 \text{ m}^2$	m ²	362,30		
6	D- 04.01.01	45110000-1	wykonanie koryta gr. 40 cm pod rynsztok z kostki kamiennej oraz poszerzenie drogi wraz z kosztami wywozu i składowania $166,97 + 41,23 + 74,5 * 0,3 = 230,55 \text{ m}^2$	m ²	230,55		
II.2		45233140-2	ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE				
7	D- 04.05.01	45233140-2	stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5MPa pod poszerzenie jezdni (grunt dowieziony z wytwórni) grub. 15 cm 166,97 m ²	m ²	166,97		
8	D- 04.04.02	45233140-2	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod poszerzenie jezdni gr 25cm i odcinek górny $166,97 \text{ m}^2 + 362,3 \text{ m}^2 = 529,27 \text{ m}^2$	m ²	529,27		
9	D- 05.03.05 B	45233140-2	Wykonanie warstwy wiążącej z BA gr 5 cm $908,65 \text{ m}^2 + 103,83 * 0,08 + (34,07 + 88,46) * 0,04 = 908,65 + 8,31 + 4,90 = 921,86 \text{ m}^2$	m ²	921,86		
10	D- 05.03.05 B	45233140-2	wykonanie warstwy ścieralnej z BA gr 4 cm $415,56 \text{ m}^2 + 326,12 \text{ m}^2 + 166,97 \text{ m}^2 = 908,65 \text{ m}^2$	m ²	908,65		
11	D- 08.05.03	45233140-2	ułożenie rynsztoku szer. 0,60m z kostki granitowej 8x11 spoinowanej cementem na ławie z betonu B15 gr. 15cm 41,23 m ²	m ²	41,23		

12	D-0603.01	45233140-2	pobocze z niesortu kamiennego grubości i frezowiny 12 cm	m2	234,09			
13	D-08.01.01	45233140-2	ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm leżący na zakończeniu zjazdów 3,5+2,5=6,0 m	m	6,00			
14	D-08.01.01	45233140-2	ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych pod krawężnik na poszerzeniu jezdni Razem 68,5 m	m	68,50			
II.3		45232451-8	ODWODNIENIE DROGI CPV 45232451-8					
15	D-03.03.01	45232451-8	rura drenarska fi 100 mm pod rynsztokiem z kostki kamiennej 67,0 m w obsypce z pospółki 0,3 x 0,4xm 67,0 m	m	67,00			
16	D-03.02.01	45232451-8	wpust uliczny żeliwny	szt.	1,00			
17	D-03.02.01	45232451-8	przykanalik fi 300 mm PVC	m	6,00			
18	D-13.01.00	45232451-8	ława betonowa pod ścianę czołową wlotu przepustu fi 400 mm 0,3 x 0,4 x 2,5 = 0,3	m ³	0,300			
19	D-13.01.00	45232451-8	ściana czołowa betonowa przepustu gr 25 cm wraz zmontażem kraty zabezpieczającej wlot 2,5 x 1,8 x 0,25 + 0.2x1,5x0,5= 1,28 m3	m ³	1,280			
20	D-06.01.01	45232451-8	umocnienie dna przy wlocie do przepustu formakiem granitowym 15 cm	m ²	2,000			
21	D-06.01.01	45232451-8	plantowanie, humusowanie i obsianie trawą pasa terenu wzdłuż drogi	m ²	150,00			
22	D-06.04.01	45232451-8	oczyszczenie rowów z namułu gł. ok. 30 cm wraz z korektą i wyprofilowaniem skarp 230 m	m	230,00			
RAZEM NETTO								
PODATEK VAT 23%								
RAZEM BRUTTO								
Lp	CPV	Opis robót			netto	VAT23%	Brutto	

I	45100000-8	Wymagania ogólne			
II					
II.1	45110000-1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
II.2	45233140-2	Roboty drogowe nawierzchniowe			
II.3	45232451-8	Odwodnienie drogi			
RAZEM NETTO					