

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 KLASA NR 01</b>					
1	<b>KNR 4-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u>	szt.		
d.1	<b>0606-05</b>	16	szt.	16.00	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
2	<b>KNR 4-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów o przekroju do 35 mm <sup>2</sup> z rur instalacyjnych	m		
d.1	<b>1114-01</b>	30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
3	<b>KNR 4-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtykowych z podłoża ceglano lub betonowego	m		
d.1	<b>1116-03</b>	30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
4	<b>KNR 4-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u>	szt.		
d.1	<b>0306-02</b>		szt.	4.00	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
5	<b>KNR 4-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1	<b>0307-06</b>	2	szt.	2.00	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6	<b>KNR 4-02</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
d.1	<b>0121-02</b>	1	szt.	1.00	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	<b>KNR 4-02</b>	ST 00, ST 01 - Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1	<b>0219-02</b>	1	kpl.	1.00	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	<b>KNR-W 2-15</b>	ST 00, ST 01 - Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
d.1	<b>0230-05</b>	1	kpl.	1.00	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	<b>0804-08</b>	(8.93+5.90)*2-0.9+0.22*2	m	29.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.20</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0818-05</b>	8.93*5.90	m <sup>2</sup>	52.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.69</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1105-03</b>	poz.10	m <sup>2</sup>	52.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.69</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1115-04</b>	poz.11	m <sup>2</sup>	52.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.69</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1115-06</b>	poz.12	m <sup>2</sup>	52.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.69</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, na kleju UZIN KE 418 E lub innym równoważnym	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1112-05</b>	(8.93+0.1*2)*(5.90+0.1*2)	m <sup>2</sup>	55.69	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>55.69</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1112-09</b>	poz.14	m <sup>2</sup>	55.69	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>55.69</b>
16	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż okładzin stropu i podciągu z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
d.1		8.93*5.90-0.34*5.90	m <sup>2</sup>	50.68	
		(0.34+0.23*2)*5.90	m <sup>2</sup>	4.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.40</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-10</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 8.93*5.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.69</b>
18 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 8.93*5.90-0.34*5.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.68</b>
19 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.40</b>
20 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2004-10</b>	ST 00, ST 01 - Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 (0.34+0.23*2)*5.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.72</b>
21 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2004-07</b>	ST 00, ST 01 - Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.19+poz.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.12</b>
23 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-04</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1016-03</b> analogia	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie, dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1512-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej 0.9+2.0*2	m		
			m	4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
26 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1017-02</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, drzwi wzmocnione, zamek na wkładkę patentową, wraz z wkładką 0.9*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
27 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0819-15</b>	ST 00, ST 01 - Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.23*1.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.83</b>
29 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 2.32*(8.93+5.90)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.81</b>
30 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-17</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.17*0.02 poz.28*0.01 poz.29*0.02 A (suma częściowa)  poz.16*0.0125 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.05	
			m <sup>3</sup>	0.02	
			m <sup>3</sup>	1.38	
			m <sup>3</sup>	2.45	
			m <sup>3</sup>	0.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.14</b>
31 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 12 poz.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.14</b>
32 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów poz.30A*1.9 poz.30B*1.1	t		
			t	4.66	
			t	0.76	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Tynki renowacyjne na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - wykonywane ręcznie - system STO WTA, lub inny równoważny 2.32*(8.93+5.90) 1.0*(8.93+5.90)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  34.41 14.83	<b>RAZEM</b>  <b>5.42</b>
34	KNR 2-02 0803-03	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (2.32-1.0)*(8.93+5.90)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.58	<b>RAZEM</b>  <b>19.58</b>
35	KNR-W 2-02 0840-05	ST 00, ST 01 - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 1.4*1.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.96	<b>RAZEM</b>  <b>1.96</b>
36	KNR 2-02 1505-01	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami StoSil In - (jednoskładnikowa wewnętrzna farba silikatowa na tynki mineralne odporna na zmywanie) lub inna równoważna - kolor 2.32*(8.93+5.90)*2-poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.85	<b>RAZEM</b>  <b>66.85</b>
37	KNR 0-23 2612-08 analogia	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna otworów okiennych i drzwiowych (2.97+0.95*2)*2 0.9+2.0*2 0.95+1.62*2	m  m m	  9.74 4.90 4.19	<b>RAZEM</b>  <b>18.83</b>
38	KNR 4-01 0354-13	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 1	szt.  szt.	  1.00	<b>RAZEM</b>  <b>1.00</b>
39	KNR 4-01 0322-02	ST 00, ST 01 - Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.  szt.	  1.00	<b>RAZEM</b>  <b>1.00</b>
40	KNR 4-01 1212-28 analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 3.1*2+0.57*2+1.65	m  m	  8.99	<b>RAZEM</b>  <b>8.99</b>
41	KNR 4-02 0516-03	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 2	kpl.  kpl.	  2.00	<b>RAZEM</b>  <b>2.00</b>
42	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy wraz z gruntowaniem podłoża 0.35*2*1.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.98	<b>RAZEM</b>  <b>0.98</b>
43	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Montaż listew ochronnych z płyt meblowych na ścianach i narożnikach otworów drzwiowych 8.93-0.7-2.4 1.5*4	m  m m	  5.83 6.00	<b>RAZEM</b>  <b>11.83</b>
<b>2 SZATNIA</b>					
44	KNR 4-03 0606-05 analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u> 4	szt.  szt.	  4.00	<b>RAZEM</b>  <b>4.00</b>
45	KNR 4-03 1116-03	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtynkowych z podłoża ceglano lub betonowego 30	m  m	  30.00	<b>RAZEM</b>  <b>30.00</b>
46	KNR 4-03 0307-06 analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt.  szt.	  1.00	<b>RAZEM</b>  <b>1.00</b>
47	KNR 4-02 0516-03	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 1	kpl.  kpl.	  1.00	<b>RAZEM</b>  <b>1.00</b>
48	KNR 4-01 0701-10	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.90*4.24	m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
49	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 2.34*(5.90+4.24)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.46</b>
50	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0347-09</b>	ST 00, ST 01 - Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.38*2.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.52</b>
51	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0108-17</b> analogia	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km  poz.48*0.025 poz.49*0.02 poz.50*0.04	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.63	
			m <sup>3</sup>	0.95	
			m <sup>3</sup>	0.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.64</b>
52	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.51	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.64</b>
53	wycena indywidualna d.2	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów  poz.52*1.9	t		
			t	3.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.12</b>
54	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud poz.48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
55	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
56	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
57	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0804-08</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie cokolika cementowego  5.90*2+4.24	m		
			m	16.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.04</b>
58	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0811-07</b>	ST 00, ST 01 - Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zapr.cem.  5.90*4.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
59	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>0504-01</b> analogia	ST 00, ST 01 - Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej podkładowej - jednowarstwowa  6.10*4.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.08</b>
60	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1102-01</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M12 zbrojonej zbrojeniem rozproszonym, gr.20 mm zatarte na ostro poz.58	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
61	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1102-03</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 poz.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
62	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1105-03</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny  poz.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
63	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.62	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
64	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.63	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, na kleju UZIN KE 418 E lub innym równoważnym (6.1+4.44)*2+0.38*0.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.42	  <b>RAZEM</b> <b>21.42</b>
66 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-09</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.42	  <b>RAZEM</b> <b>21.42</b>
67 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-19</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km poz.58*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.25	  <b>RAZEM</b> <b>1.25</b>
68 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.67	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.25	  <b>RAZEM</b> <b>1.25</b>
69 d.2	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Koszt składowania gruzu  poz.67*2.1	t  t	  2.63	  <b>RAZEM</b> <b>2.63</b>
70 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-07</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup> 1	szt.  szt.	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>
71 d.2	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Tynki renowacyjne na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - wykonywane ręcznie - system STO WTA, lub inny równoważny 2.34*4.24 1.0*(4.24+5.90*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9.92 16.04	  <b>RAZEM</b> <b>25.96</b>
72 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-03</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  (2.34-1.0)*(4.24+5.90*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.49	  <b>RAZEM</b> <b>21.49</b>
73 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-01</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami StoSil In - (jednoskładnikowa wewnętrzna farba silikatowa na tynki mineralne odporna na zmywanie) lub inna równoważna 2.34*(5.90+4.24)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.46	  <b>RAZEM</b> <b>47.46</b>
74 d.2	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-08</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna otworów okiennych i drzwiowych  3.06+0.95*2 1.00+2.04*2	m  m m	  4.96 5.08	  <b>RAZEM</b> <b>10.04</b>
75 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-13</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru kratki wentylacyjnych  1	szt.  szt.	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>
76 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0322-02</b>	ST 00, ST 01 - Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>
77 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-28</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm  5.9*2+2.34*2+2.90+1.45+0.67	m  m	  21.50	  <b>RAZEM</b> <b>21.50</b>
78 d.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 1026-05</b>	ST 00, ST 01 - (z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych - z wypełnieniem dołem płytami PCV, górą szkło bezpieczne P2 1.0*2.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.04	  <b>RAZEM</b> <b>2.04</b>
79 d.2	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy wraz z gruntowaniem podłoża  0.35*2*1.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.98	  <b>RAZEM</b> <b>0.98</b>
<b>3 PRACOWNIA KOMPUTEROWA</b>					
80 d.3	<b>KNR 4-03</b> <b>0606-05</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <b>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</b> 8	szt.  szt.	  8.00	  <b>RAZEM</b> <b>8.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	<b>KNR 4-03</b> d.3 <b>1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtykowych z podłoża ceglano lub betonowego 30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
82	<b>KNR 4-03</b> d.3 <b>0306-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <b>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</b>	szt. szt.	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
83	<b>KNR 4-03</b> d.3 <b>0307-06</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
84	<b>KNR 4-02</b> d.3 <b>0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
85	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0701-10</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 3.95*5.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
86	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 2.4*(3.95+5.90)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.28</b>
87	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0347-09</b>	ST 00, ST 01 - Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.38*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.52</b>
88	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0108-17</b> analogia	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km  poz.85*0.025 poz.86*0.02 poz.87*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.58 0.95 0.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.59</b>
89	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.88	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.59</b>
90	<b>wycena indywidualna</b> d.3	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów poz.89*1.9	t t	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
91	<b>KNR-W 2-02</b> d.3 <b>2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud poz.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
92	<b>KNR-W 2-02</b> d.3 <b>2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
93	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
94	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0804-08</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie cokolika cementowego  (3.95+5.90)*2	m m	19.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.70</b>
95	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0818-05</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  3.95*5.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
96	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0811-07</b>	ST 00, ST 01 - Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zapr.cem. poz.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
97	<b>KNR-W 2-02</b> d.3 <b>0504-01</b> analogia	ST 00, ST 01 - Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej podkładowej - jednowarstwowa  4.15*6.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.32	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>25.32</b>
98	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1102-01</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M12 zbrojonej zbrojeniem rozproszonym, gr.20 mm zatarte na ostro poz.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
99	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1102-03</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 poz.98	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
100	<b>KNR-W 2-02</b> d.3 <b>1105-03</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
101	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
102	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.101	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.31</b>
103	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1112-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, na kleju UZIN KE 418 E lub innym równoważnym 3.95*5.90 0.10*((3.95+5.90)*2-0.9+0.22*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.31	
			m <sup>2</sup>	1.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.23</b>
104	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1112-09</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.103	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.23</b>
105	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0108-19</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km poz.96*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.17</b>
106	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.105	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.17</b>
107	wycena indywidualna d.3	ST 00, ST 01 - Koszt składowania gruzu poz.105*2.1	t		
			t	2.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.46</b>
108	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0354-04</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
109	wycena indywidualna d.3	ST 00, ST 01 - Tynki renowacyjne na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie - system STO WTA, lub inny równoważny 3.95*2.40 1.0*(3.95+5.90*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.48	
			m <sup>2</sup>	15.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.23</b>
110	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0803-03</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (2.4-1.0)*(3.95+5.90*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.05</b>
111	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1505-01</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami StoSil In - (jednoskładnikowa wewnętrzna farba silikatowa na tynki mineralne odporna na zmywanie) lub inna równoważna 2.3*(3.95+5.9)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.31</b>
112	<b>KNR 0-23</b> d.3 <b>2612-08</b> analogia	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna otworów okiennych i drzwiowych 2.97+0.95*2 1.0+2.05*2	m		
			m	4.87	
			m	5.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.97</b>
113	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>1212-28</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 1.05*2+1.5+0.6	m		
			m	4.20	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
114	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1016-03</b>	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.00	<b>RAZEM</b> <b>1.00</b>	
115	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1512-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej  1.0+2.0*2	m m	 5.00	<b>RAZEM</b> <b>5.00</b>	
116	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1019-01</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.80	<b>RAZEM</b> <b>1.80</b>	
117	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z szyldami  1	szt. szt.	 1.00	<b>RAZEM</b> <b>1.00</b>	
118	wycena indywidualna d.3	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy wraz z gruntowaniem podłoża  0.35*2*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.98	<b>RAZEM</b> <b>0.98</b>	
<b>4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE</b>						
119	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0354-04</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2  1	szt. szt.	 1.00	<b>RAZEM</b> <b>1.00</b>	
120	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>1016-03</b>	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.00	<b>RAZEM</b> <b>1.00</b>	
121	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>1512-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej  0.9+2.0*2	m m	 4.90	<b>RAZEM</b> <b>4.90</b>	
122	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>1019-01</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.60	<b>RAZEM</b> <b>1.60</b>	
123	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z szyldami  1	szt. szt.	 1.00	<b>RAZEM</b> <b>1.00</b>	
<b>5 GABINET DYREKTORKI</b>						
124	<b>KNR 4-03</b> d.5 <b>0606-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u> 4	szt. szt.	 4.00	<b>RAZEM</b> <b>4.00</b>	
125	<b>KNR 4-03</b> d.5 <b>0306-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u>	szt. szt.	 4.00	<b>RAZEM</b> <b>4.00</b>	
126	<b>KNR 4-03</b> d.5 <b>0307-06</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze  1	szt. szt.	 1.00	<b>RAZEM</b> <b>1.00</b>	
127	<b>KNR 4-03</b> d.5 <b>1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 30	m m	 30.00	<b>RAZEM</b> <b>30.00</b>	
128	wycena indywidualna d.5	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przypodłogowych  (5.66+2.92)*2*0.9	m m	 16.26	<b>RAZEM</b> <b>16.26</b>	
129	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0818-05</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  5.66*2.92-0.5*0.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.07	<b>RAZEM</b> <b>16.07</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.07</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż płyt październowych z podłogi	m <sup>2</sup>		
		poz.129	m <sup>2</sup>	16.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.07</b>
131	KNR 4-01 d.5 0701-10	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	16.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.07</b>
132	KNR 4-01 d.5 0701-05	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.17*(5.66+2.92)*2	m <sup>2</sup>	54.40	
		-0.9*2.09	m <sup>2</sup>	-1.88	
		-1.64*1.88+0.29*(1.64+1.88*2)	m <sup>2</sup>	-1.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.00</b>
133	KNR 4-01 d.5 0108-17 analogia	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.131*0.025	m <sup>3</sup>	0.40	
		poz.132*0.02	m <sup>3</sup>	1.02	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>3</sup>	1.42	
		poz.130*0.02	m <sup>3</sup>	0.32	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>3</sup>	0.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.74</b>
134	KNR 4-01 d.5 0108-20	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 11			
		poz.133	m <sup>3</sup>	1.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.74</b>
135	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów	t		
		poz.133A*1.9	t	2.70	
		poz.133B*0.7	t	0.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.92</b>
136	KNR-W 2-02 d.5 2005-02	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		5.66*2.92-0.5*0.92	m <sup>2</sup>	16.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.07</b>
137	KNR-W 2-02 d.5 2005-04	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m <sup>2</sup>		
		poz.136	m <sup>2</sup>	16.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.07</b>
138	KNR 2-02 d.5 1505-07	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.137	m <sup>2</sup>	16.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.07</b>
139	KNR 4-01 d.5 0354-04	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
140	KNR 2-02 d.5 1016-03	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.		
		FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian			
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
141	KNR 2-02 d.5 1512-02 analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej	m		
		1.0+2.0*2	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
142	KNR 2-02 d.5 1019-01	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.0	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
143	KNR 4-01 d.5 0920-20	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
144	KNR 0-23 d.5 2611-02	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym	m <sup>2</sup>		
		3.17*(5.66+2.92)*2	m <sup>2</sup>	54.40	
		-0.9*2.09	m <sup>2</sup>	-1.88	
		-1.64*1.88+0.29*(1.64+1.88*2)	m <sup>2</sup>	-1.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3.17*(5.66+2.92)*2 -0.9*2.09 -1.64*1.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  54.40 -1.88 -3.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.44</b>
146	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>0810-03</b> analogia	ST 00, ST 01 - Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.II na ościeżach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm  0.29*(1.64+1.88*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.57</b>
147	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.144	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.00</b>
148	<b>KNR 0-23</b> d.5 <b>2612-08</b> analogia	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - naroża otworów okiennych i ścian  1.64+1.88*2 3.17	m  m m	  5.40 3.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.57</b>
149	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.145+poz.146	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.01</b>
150	wycena in- d.5 dywidualna	ST 00, ST 01 - Dodatkowe przykręcenie wkrętami istniejących desek podłogowych do belek stropowych, lub legarów - 15 wkrętów na 1m2 8.72*5.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
151	wycena in- d.5 dywidualna	ST 00, ST 01 - Montaż płyt OSB gr.18mm do desek podłogowych - przykręcenie wkrętami poz.150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
152	<b>KNR 0-23</b> d.5 <b>2612-06</b>	ST 00, ST 01 - Zatopienie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt OSB, na zaprawie klejowej elastycznej - grubość warstwy 3mm poz.151	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
153	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.152	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
154	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.153	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
155	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1112-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, klej UZIN KE 418 E lub inny równoważny 3.12*5.86-0.5*0.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.82</b>
156	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1112-09</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.155	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.82</b>
157	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0354-13</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
158	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0322-02</b>	ST 00, ST 01 - Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
159	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>1212-28</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm  5.0	m  m	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
160	<b>KNR 4-02</b> d.5 <b>0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2  1	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>6</b>	<b>KLASA NR 10</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
161 d.6	<b>KNR 4-03</b> <b>0606-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u> 16	szt.		
			szt.	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
162 d.6	<b>KNR 4-03</b> <b>0306-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u>	szt.		
			szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
163 d.6	<b>KNR 4-03</b> <b>0307-06</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt.		
			szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
164 d.6	<b>KNR 4-03</b> <b>1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m		
			m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
165 d.6	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przypodłogowych $(8.96+5.92)*2+1.0$	m		
			m	30.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.76</b>
166 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0818-05</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.96*5.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>
167 d.6	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż płyt paździerzowych z podłogi poz.166	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>
168 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-10</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 poz.167	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>
169 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 $3.20*(8.96+5.92)-3.33*1.92*2$ $0.34*(3.34+1.91*2)*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.83	
			m <sup>2</sup>	4.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.70</b>
170 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0426-04</b> analogia	ST 00, ST 01 - Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych 3.23*1.02*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.59</b>
171 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-17</b> analogia	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc do 1 km poz.168*0.025 poz.169*0.02 A (suma czesciowa)  poz.167*0.02 poz.170*0.05 B (suma czesciowa)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.33	
			m <sup>3</sup>	0.79	
				-----	
			m <sup>3</sup>	2.12	
			m <sup>3</sup>	1.06	
			m <sup>3</sup>	0.33	
	-----				
	m <sup>3</sup>	1.39			
			<b>RAZEM</b>	<b>3.51</b>	
172 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km Krotnosc = 11 poz.171	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.51</b>
173 d.6	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Koszt skladowania odpadow poz.171A*1.9 poz.171B*0.7	t		
			t	4.03	
			t	0.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
174 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podloza z kształtowników CD i Ud 8.96*5.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>
175 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.174	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
176	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>
177	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>0354-05</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup> 1.10*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.31</b>
178	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1016-03</b>	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
179	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1512-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej 1.0+2.0*2	m m	 5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
180	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1019-01</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
181	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
182	<b>KNR 0-23</b> d.6 <b>2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym 3.20*(8.96+5.92)-3.33*1.92*2 0.36*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.83 5.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.99</b>
183	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.182	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.99</b>
184	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.182	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.99</b>
185	<b>KNR 0-23</b> d.6 <b>2612-08</b> analogia	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - naroża otworów okiennych (3.33+1.92*2)*2 1.1+2.0*2	m m m	 14.34 5.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.44</b>
186	<b>KNR-W 2-02</b> d.6 <b>1521-03</b> analogia	ST 00, ST 01 - Malowanie technologią natrysku kropłowego - natrysk kropłowy z podkładem 1.40*(8.96+5.92)*2-(1.50-1.07)*3.33*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.80</b>
187	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (3.20-1.50)*(8.96+5.92)*2-3.33*(1.92-0.43)*2+0.36*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.83</b>
188	wycena indywidualna d.6	ST 00, ST 01 - Dodatkowe przykręcenie wkrętami istniejących desek podłogowych do belek stropowych, lub legarów - 15 wkrętów na 1m <sup>2</sup> 8.96*5.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>
189	wycena indywidualna d.6	ST 00, ST 01 - Montaż płyt OSB gr.18mm do desek podłogowych - przykręcenie wkrętami poz.188	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>
190	<b>KNR 0-23</b> d.6 <b>2612-06</b>	ST 00, ST 01 - Zatopienie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt OSB, na zaprawie klejowej elastycznej - grubość warstwy 3mm poz.189	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>
191	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>
192	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.191	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
193 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, klej UZIN KE 418 E lub inny równoważny 9.16*6.12+0.25*3.33*2+1.3*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.98	 <b>RAZEM</b> <b>57.98</b>
194 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-09</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.193	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.98	 <b>RAZEM</b> <b>57.98</b>
195 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-28</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 4.65*2+1.10*2+0.65*2	m m	 12.80	 <b>RAZEM</b> <b>12.80</b>
196 d.6	<b>KNR 4-02</b> <b>0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 2	kpl. kpl.	 2.00	 <b>RAZEM</b> <b>2.00</b>
197 d.6	<b>kał własna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż listew drewnianych ochronnych zamocowanych do ściany 6.10	m m	 6.10	 <b>RAZEM</b> <b>6.10</b>
198 d.6	<b>kał własna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż narożników ochronnych z listew drewnianych na narożnikach ścian przy drzwiach wejściowych do klas 2	szt szt	 2.00	 <b>RAZEM</b> <b>2.00</b>
199 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>0613-03</b>	ST 00, ST 01 - Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.5cm 8.96*5.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.04	 <b>RAZEM</b> <b>53.04</b>
200 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>0613-04</b>	ST 00, ST 01 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa - gr.5cm poz.199	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.04	 <b>RAZEM</b> <b>53.04</b>
201 d.6	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy wraz z gruntowaniem podłoża 0.35*2*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.98	 <b>RAZEM</b> <b>0.98</b>
<b>7 KLASA NR 11</b>					
202 d.7	<b>KNR 4-03</b> <b>0606-05</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <b>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</b> 16	szt. szt.	 16.00	 <b>RAZEM</b> <b>16.00</b>
203 d.7	<b>KNR 4-03</b> <b>0306-02</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <b>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</b>	szt. szt.	 4.00	 <b>RAZEM</b> <b>4.00</b>
204 d.7	<b>KNR 4-03</b> <b>0307-06</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2.00	 <b>RAZEM</b> <b>2.00</b>
205 d.7	<b>KNR 4-03</b> <b>1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m m	 50.00	 <b>RAZEM</b> <b>50.00</b>
206 d.7	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przypodłogowych (8.75+5.89)*2+1.0	m m	 30.28	 <b>RAZEM</b> <b>30.28</b>
207 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>0818-05</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.75*5.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.54	 <b>RAZEM</b> <b>51.54</b>
208 d.7	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż płyt paździerzowych z podłogi poz.207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.54	 <b>RAZEM</b> <b>51.54</b>
209 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-10</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 poz.208	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.54	 <b>RAZEM</b> <b>51.54</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
210 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 3.19*(8.75+5.89)-3.33*1.92*2 0.34*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  33.91 4.88	  <b>RAZEM</b> <b>38.79</b>
211 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>0426-04</b> analogia	ST 00, ST 01 - Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych  3.23*1.02*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.59	  <b>RAZEM</b> <b>6.59</b>
212 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-17</b> analogia	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km  poz.209*0.025 poz.210*0.02 A (suma częściowa)  poz.208*0.02 poz.211*0.05 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1.29 0.78 ----- 2.07 1.03 0.33 ----- 1.36	  <b>RAZEM</b> <b>3.43</b>
213 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.212	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.43	  <b>RAZEM</b> <b>3.43</b>
214 d.7	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów  poz.212A*1.9 poz.212B*0.7	t  t t	  3.93 0.95	  <b>RAZEM</b> <b>4.88</b>
215 d.7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 8.75*5.89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.54	  <b>RAZEM</b> <b>51.54</b>
216 d.7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.215	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.54	  <b>RAZEM</b> <b>51.54</b>
217 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.216	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.54	  <b>RAZEM</b> <b>51.54</b>
218 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-05</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2  1.10*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.31	  <b>RAZEM</b> <b>2.31</b>
219 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1016-03</b>	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.  szt.	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>
220 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1512-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej  1.0+2.0*2	m  m	  5.00	  <b>RAZEM</b> <b>5.00</b>
221 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1019-01</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka 1.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.00	  <b>RAZEM</b> <b>2.00</b>
222 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z sztyldami  1	szt.  szt.	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>
223 d.7	<b>KNR 0-23</b> <b>2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym 3.19*(8.75+5.89)-3.33*1.92*2 0.36*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  33.91 5.16	  <b>RAZEM</b> <b>39.07</b>
224 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach  poz.223	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.07	  <b>RAZEM</b> <b>39.07</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
225 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.07</b>
226 d.7	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-08</b> analogia	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna otworów okiennych  (3.33+1.92*2)*2 1.1+2.0*2	m m m	14.34 5.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.44</b>
227 d.7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1521-03</b> analogia	ST 00, ST 01 - Malowanie technologią natrysku kropłowego - natrysk kropłowy z podkładem  1.40*(8.75+5.89)*2-(1.50-1.07)*3.33*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.13</b>
228 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (3.19-1.50)*(8.75+5.89)*2-3.33*(1.92-0.43)*2+0.36*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.72</b>
229 d.7	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Dodatkowe przykręcenie wkrętami istniejących desek podłogowych do belek stropowych, lub legarów - 15 wkrętów na 1m <sup>2</sup> 8.75*5.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.54</b>
230 d.7	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Montaż płyt OSB gr.18mm do desek podłogowych - przykręcenie wkrętami poz.229	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.54</b>
231 d.7	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-06</b>	ST 00, ST 01 - Zatopienie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt OSB, na zaprawie klejowej elastycznej - grubość warstwy 3mm poz.230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.54</b>
232 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.231	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.54</b>
233 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.232	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.54</b>
234 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, klej UZIN KE 418 E lub inny równoważny 8.95*6.09+0.25*3.33*2+1.3*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.43</b>
235 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-09</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.234	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.43</b>
236 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-28</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm  (2*3.19+1.50*2+0.65)*2	m m	20.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.06</b>
237 d.7	<b>KNR 4-02</b> <b>0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
238 d.7	kał własna	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż listew drewnianych ochronnych zamocowanych do ściany 6.10	m m	6.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.10</b>
239 d.7	kał własna	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż narożników ochronnych z listew drewnianych na narożnikach ścian przy drzwiach wejściowych do klas 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
240 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0613-03</b>	ST 00, ST 01 - Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.5cm 8.75*5.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.54</b>
241 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0613-04</b>	ST 00, ST 01 - Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa - gr.5cm poz.240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.54</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
242	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy wraz z gruntowaniem podłoża 0.35*2*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.98</b>
<b>8 KLASA NR 12</b>					
243	<b>KNR 4-03</b> d.8 <b>0606-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u> 16	szt. szt.	 16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
244	<b>KNR 4-03</b> d.8 <b>0306-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u>	szt. szt.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
245	<b>KNR 4-03</b> d.8 <b>0307-06</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
246	<b>KNR 4-03</b> d.8 <b>1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m m	 50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
247	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przypodłogowych (8.98+5.90)*2+1.0	m m	 30.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.76</b>
248	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0818-05</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.98*5.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
249	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż płyt październowych z podłogi poz.248	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
250	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0701-10</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 poz.249	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
251	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 3.21*(8.98+5.90)-3.33*1.92*2 0.34*(3.34+1.91*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.98 4.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.85</b>
252	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0426-04</b> analogia	ST 00, ST 01 - Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych 3.20*1.07*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.85</b>
253	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0108-17</b> analogia	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.250*0.025 poz.251*0.02 A (suma częściowa)  poz.249*0.02 poz.252*0.05 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.32 0.80 ----- 2.12 1.06 0.34 ----- 1.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.52</b>
254	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.253	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.52</b>
255	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów poz.253A*1.9 poz.253B*0.7	t t t	 4.03 0.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.01</b>
256	<b>KNR-W 2-02</b> d.8 <b>2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 8.98*5.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.98	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
257 d.8	<b>KNR-W 2-02 2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.98	 <b>52.98</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
258 d.8	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.257	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.98	 <b>52.98</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
259 d.8	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup> 1.10*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.31	 <b>2.31</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.31</b>
260 d.8	<b>KNR 2-02 1016-03</b>	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.00	 <b>1.00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
261 d.8	<b>KNR 2-02 1512-02 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej 1.0+2.0*2	m m	 5.00	 <b>5.00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
262 d.8	<b>KNR 2-02 1019-01</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.00	 <b>2.00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
263 d.8	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.00	 <b>1.00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
264 d.8	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym 3.19*(8.98+5.90)-3.33*1.92*2 0.36*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.68 5.16	  <b>39.84</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>39.84</b>
265 d.8	<b>KNR 2-02 0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.84	 <b>39.84</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>39.84</b>
266 d.8	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.84	 <b>39.84</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>39.84</b>
267 d.8	<b>KNR 0-23 2612-08 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna otworów okiennych (3.33+1.92*2)*2 1.1+2.0*2	m m m	 14.34 5.10	  <b>19.44</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>19.44</b>
268 d.8	<b>KNR-W 2-02 1521-03 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Malowanie technologią natrysku kropłowego - natrysk kropłowy z podkładem 1.40*(8.98+5.90)*2-(1.50-1.07)*3.33*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.80	 <b>38.80</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>38.80</b>
269 d.8	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (3.21-1.50)*(8.98+5.90)*2-3.33*(1.92-0.43)*2+0.36*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.13	 <b>46.13</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>46.13</b>
270 d.8	<b>wycena in- dywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Dodatkowe przykręcenie wkrętami istniejących desek podłogowych do belek stropowych, lub legarów - 15 wkrętów na 1m <sup>2</sup> 8.98*5.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.98	 <b>52.98</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
271 d.8	<b>wycena in- dywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Montaż płyt OSB gr.18mm do desek podłogowych - przykręcenie wkrętami poz.270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.98	 <b>52.98</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
272 d.8	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	ST 00, ST 01 - Zatopienie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt OSB, na zaprawie klejowej elastycznej - grubość warstwy 3mm poz.271	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.98	 <b>52.98</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
273 d.8	<b>KNR 2-02 1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.272	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.98	 <b>52.98</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
274	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.273	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
275	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>1112-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, klej UZIN KE 418 E lub inny równoważny 9.18*6.10+0.25*3.33*2+1.3*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.92</b>
276	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>1112-09</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.92</b>
277	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>1212-28</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 5.80*2+0.65*2	m m	12.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.90</b>
278	<b>KNR 4-02</b> d.8 <b>0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
279	kal własna d.8	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż listew drewnianych ochronnych zamocowanych do ściany 6.10	m m	6.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.10</b>
280	kal własna d.8	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż narożników ochronnych z listew drewnianych na narożnikach ścian przy drzwiach wejściowych do klas 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
281	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>0613-03</b>	ST 00, ST 01 - Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.5cm 8.98*5.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
282	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>0613-04</b>	ST 00, ST 01 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa - gr.5cm poz.281	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.98</b>
283	wycena indywidualna d.8	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy wraz z gruntowaniem podłoża 0.35*2*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.98</b>
<b>9 KLASA NR 15</b>					
284	<b>KNR 4-03</b> d.9 <b>0606-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u> 16	szt. szt.	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
285	<b>KNR 4-03</b> d.9 <b>0306-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u>	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
286	<b>KNR 4-03</b> d.9 <b>0307-06</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
287	<b>KNR 4-03</b> d.9 <b>1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
288	wycena indywidualna d.9	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przypodłogowych (8.74+5.94)*2+1.0	m m	30.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.36</b>
289	<b>KNR 4-01</b> d.9 <b>0818-05</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.74*5.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>
290	wycena indywidualna d.9	ST 00, ST 01 - Demontaż płyt październikowych z podłogi poz.289	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
291	<b>KNR 4-01</b> d.9 <b>0701-10</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 poz.290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>
292	<b>KNR 4-01</b> d.9 <b>0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 3.17*(8.74+5.94)-3.33*1.92*2 0.35*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.75 5.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.77</b>
293	<b>KNR 4-01</b> d.9 <b>0426-04</b> analogia	ST 00, ST 01 - Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych  3.23*1.03*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.65</b>
294	<b>KNR 4-01</b> d.9 <b>0108-17</b> analogia	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km  poz.291*0.025 poz.292*0.02 A (suma częściowa)  poz.290*0.02 poz.293*0.05 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.30 0.78 2.08 1.04 0.33 1.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.45</b>
295	<b>KNR 4-01</b> d.9 <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.294	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.45</b>
296	wycena indywidualna d.9	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów  poz.294A*1.9 poz.294B*0.7	t t t	3.95 0.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.91</b>
297	<b>KNR-W 2-02</b> d.9 <b>2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 8.74*5.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>
298	<b>KNR-W 2-02</b> d.9 <b>2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.297	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>
299	<b>KNR 2-02</b> d.9 <b>1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.298	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>
300	<b>KNR 4-01</b> d.9 <b>0354-05</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2  1.10*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.29</b>
301	<b>KNR 2-02</b> d.9 <b>1016-03</b>	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
302	<b>KNR 2-02</b> d.9 <b>1512-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej  1.0+2.0*2	m m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
303	<b>KNR 2-02</b> d.9 <b>1019-01</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
304	<b>KNR 4-01</b> d.9 <b>0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z sztyldami  1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
305	<b>KNR 0-23</b> d.9 <b>2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym 3.17*(8.74+5.94)-3.33*1.92*2 0.35*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.75 5.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.77</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
306 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwyczajnie kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.305	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.77</b>
307 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.305	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.77</b>
308 d.9	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-08</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna otworów okiennych  (3.33+1.92*2)*2 1.1+2.0*2	m m m	 14.34 5.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.44</b>
309 d.9	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1521-03</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Malowanie technologią natrysku kropłowego - natrysk kropłowy z podkładem  1.40*(8.74+5.94)*2-(1.50-1.07)*3.33*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.24</b>
310 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (3.17-1.50)*(8.74+5.94)*2-3.33*(1.92-0.45)*2+0.35*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.26</b>
311 d.9	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Dodatkowe przykręcenie wkrętami istniejących desek podłogowych do belek stropowych, lub legarów - 15 wkrętów na 1m <sup>2</sup> 8.74*5.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>
312 d.9	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Montaż płyt OSB gr.18mm do desek podłogowych - przykręcenie wkrętami poz.311	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>
313 d.9	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-06</b>	ST 00, ST 01 - Zatopienie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt OSB, na zaprawie klejowej elastycznej - grubość warstwy 3mm poz.312	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>
314 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.313	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>
315 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.314	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.92</b>
316 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, klej UZIN KE 418 E lub inny równoważny 8.94*6.14+0.25*3.33*2+1.3*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.82</b>
317 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-09</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.316	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.82</b>
318 d.9	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-28</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm  3.2*2+0.65*2+1.65	m m	 9.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.35</b>
319 d.9	<b>KNR 4-02</b> <b>0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 2	kpl. kpl.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
320 d.9	<b>kal własna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż listew drewnianych ochronnych zamocowanych do ściany 6.07	m m	 6.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.07</b>
321 d.9	<b>kal własna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż narożników ochronnych z listew drewnianych na narożnikach ścian przy drzwiach wejściowych do klas 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
	<b>10</b>	<b>KLASA NR 16</b>			
322 d.10	<b>KNR 4-03</b> <b>0606-05</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <b>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</b> 16	szt. szt.	 16.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
323 d.10	<b>KNR 4-03 0306-02 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u>	szt.		<b>RAZEM</b> 16.00
			szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
324 d.10	<b>KNR 4-03 0307-06 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
325 d.10	<b>KNR 4-03 1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		50	m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
326 d.10	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przypodłogowych	m		
		(8.72+5.93)*2+1.0	m	30.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.30</b>
327 d.10	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		8.72*5.93	m <sup>2</sup>	51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
328 d.10	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż płyt paździerzowych z podłogi	m <sup>2</sup>		
		poz.327	m <sup>2</sup>	51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
329 d.10	<b>KNR 4-01 0701-10</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.328	m <sup>2</sup>	51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
330 d.10	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.16*(8.72+5.93)-3.33*1.92*2	m <sup>2</sup>	33.51	
		0.35*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup>	5.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.53</b>
331 d.10	<b>KNR 4-01 0426-04 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych	m <sup>2</sup>		
		3.23*1.03*2	m <sup>2</sup>	6.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.65</b>
332 d.10	<b>KNR 4-01 0108-17 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.329*0.025	m <sup>3</sup>	1.29	
		poz.330*0.02	m <sup>3</sup>	0.77	
		A (suma częściowa)		-----	
		poz.328*0.02	m <sup>3</sup>	2.06	
		poz.331*0.05	m <sup>3</sup>	1.03	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>3</sup>	1.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.42</b>
333 d.10	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 11			
		poz.332	m <sup>3</sup>	3.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.42</b>
334 d.10	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów	t		
		poz.332A*1.9	t	3.91	
		poz.332B*0.7	t	0.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.86</b>
335 d.10	<b>KNR-W 2-02 2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		8.72*5.93	m <sup>2</sup>	51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
336 d.10	<b>KNR-W 2-02 2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m <sup>2</sup>		
		poz.335	m <sup>2</sup>	51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
337 d.10	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.336	m <sup>2</sup>	51.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
338 d.10	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-05</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.10*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.29	 2.29
				<b>RAZEM</b>	<b>2.29</b>
339 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1016-03</b>	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
340 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1512-02</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej 1.0+2.0*2	m m	 5.00	 5.00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
341 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1019-01</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.00	 2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
342 d.10	<b>KNR 4-01</b> <b>0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
343 d.10	<b>KNR 0-23</b> <b>2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym 3.16*(8.72+5.93)-3.33*1.92*2 0.35*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.51 5.02	 38.53
				<b>RAZEM</b>	<b>38.53</b>
344 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.343	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.53	 38.53
				<b>RAZEM</b>	<b>38.53</b>
345 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.343	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.53	 38.53
				<b>RAZEM</b>	<b>38.53</b>
346 d.10	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-08</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - naroża otworów okiennych (3.33+1.92*2)*2 1.1+2.0*2	m m m	 14.34 5.10	 19.44
				<b>RAZEM</b>	<b>19.44</b>
347 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1521-03</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Malowanie technologią natrysku kropłowego - natrysk kropłowy z podkładem 1.40*(8.72+5.93)*2-(1.5-1.07)*3.33*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.16	 38.16
				<b>RAZEM</b>	<b>38.16</b>
348 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (3.16-1.50)*(8.72+5.93)*2-3.33*(1.92-0.45)*2+0.35*(3.33+1.92*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.87	 43.87
				<b>RAZEM</b>	<b>43.87</b>
349 d.10	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Dodatkowe przykręcenie wkrętami istniejących desek podłogowych do belek stropowych, lub legarów - 15 wkrętów na 1m2 8.72*5.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.71	 51.71
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
350 d.10	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Montaż płyt OSB gr.18mm do desek podłogowych - przykręcenie wkrętami poz.349	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.71	 51.71
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
351 d.10	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-06</b>	ST 00, ST 01 - Zatopienie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt OSB, na zaprawie klejowej elastycznej - grubość warstwy 3mm poz.350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.71	 51.71
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
352 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.351	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.71	 51.71
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
353 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.71	 51.71
				<b>RAZEM</b>	<b>51.71</b>
354 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, klej UZIN KE 418 E lub inny równoważny 8.92*6.13+0.25*3.33*2+1.3*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.60	 56.60
				<b>RAZEM</b>	<b>56.60</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
355 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-09</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.354	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.60	  <b>RAZEM</b> <b>56.60</b>
356 d.10	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-28</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm  3.2*2+0.65*2+1.65	m  m	  9.35	  <b>RAZEM</b> <b>9.35</b>
357 d.10	<b>KNR 4-02</b> <b>0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 2	kpl.  kpl.	  2.00	  <b>RAZEM</b> <b>2.00</b>
358 d.10	kal własna	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż listew drewnianych ochronnych zamocowanych do ściany 6.07	m  m	  6.07	  <b>RAZEM</b> <b>6.07</b>
359 d.10	kal własna	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż narożników ochronnych z listew drewnianych na narożnikach ścian przy drzwiach wejściowych do klas 2	szt  szt	  2.00	  <b>RAZEM</b> <b>2.00</b>
<b>11 POKÓJ NAUCZYCIELSKI - NR 14</b>					
360 d.11	<b>KNR 4-03</b> <b>0606-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u> 2	szt.  szt.	  2.00	  <b>RAZEM</b> <b>2.00</b>
361 d.11	<b>KNR 4-03</b> <b>0306-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u>	szt.  szt.	  4.00	  <b>RAZEM</b> <b>4.00</b>
362 d.11	<b>KNR 4-03</b> <b>0307-06</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze  1	szt.  szt.	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>
363 d.11	<b>KNR 4-03</b> <b>1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtyczkowych z podłoża ceglano lub betonowego 20	m  m	  20.00	  <b>RAZEM</b> <b>20.00</b>
364 d.11	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przypodłogowych  (5.06+2.82)*2-1.0*2	m  m	  13.76	  <b>RAZEM</b> <b>13.76</b>
365 d.11	<b>KNR 4-01</b> <b>0818-05</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  5.06*2.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.27	  <b>RAZEM</b> <b>14.27</b>
366 d.11	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż płyt październowych z podłogi  poz.365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.27	  <b>RAZEM</b> <b>14.27</b>
367 d.11	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-10</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 poz.366	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.27	  <b>RAZEM</b> <b>14.27</b>
368 d.11	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 2.79*(5.06+2.82)*2 -1.0*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.97 -4.00	  <b>RAZEM</b> <b>39.97</b>
369 d.11	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-17</b> analogia	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km  poz.367*0.025 poz.368*0.02 A (suma częściowa)  poz.366*0.02 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.36 0.80 ----- 1.16 0.29 ----- 0.29	  <b>RAZEM</b> <b>1.45</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
370 d.11	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.369	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.45	  <b>RAZEM</b>	  <b>1.45</b>
371 d.11	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów poz.369A*1.9 poz.369B*0.7	t  t t	  2.20 0.20	  <b>RAZEM</b>	  <b>2.40</b>
372 d.11	<b>KNR-W 2-02 2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud poz.367	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.27	  <b>RAZEM</b>	  <b>14.27</b>
373 d.11	<b>KNR-W 2-02 2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.372	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.27	  <b>RAZEM</b>	  <b>14.27</b>
374 d.11	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.373	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.27	  <b>RAZEM</b>	  <b>14.27</b>
375 d.11	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt.  szt.	  2.00	  <b>RAZEM</b>	  <b>2.00</b>
376 d.11	<b>KNR 2-02 1016-03 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt.  szt.	  2.00	  <b>RAZEM</b>	  <b>2.00</b>
377 d.11	<b>KNR 2-02 1512-02 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej  (1.0+2.0*2)*2	m  m	  10.00	  <b>RAZEM</b>	  <b>10.00</b>
378 d.11	<b>KNR 2-02 1019-01</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka 0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.60	  <b>RAZEM</b>	  <b>3.60</b>
379 d.11	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z sztyldami 2	szt.  szt.	  2.00	  <b>RAZEM</b>	  <b>2.00</b>
380 d.11	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym poz.368	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.97	  <b>RAZEM</b>	  <b>39.97</b>
381 d.11	<b>KNR 2-02 0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.380	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.97	  <b>RAZEM</b>	  <b>39.97</b>
382 d.11	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.380	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.97	  <b>RAZEM</b>	  <b>39.97</b>
383 d.11	<b>KNR 0-23 2612-08 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna otworów okiennych i ścian  (1.50+0.9*2)*2	m  m	  6.60	  <b>RAZEM</b>	  <b>6.60</b>
384 d.11	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.381	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.97	  <b>RAZEM</b>	  <b>39.97</b>
385 d.11	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Dodatkowe przykręcenie wkrętami istniejących desek podłogowych do belek stropowych, lub legarów - 15 wkrętów na 1m2 5.06*2.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.27	  <b>RAZEM</b>	  <b>14.27</b>
386 d.11	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Montaż płyt OSB gr.18mm do desek podłogowych - przykręcenie wkrętami poz.385	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.27	  <b>RAZEM</b>	  <b>14.27</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
387 d.11	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-06</b>	ST 00, ST 01 - Zatopienie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt OSB, na zaprawie klejowej elastycznej - grubość warstwy 3mm poz.386	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.27	14.27
				<b>RAZEM</b>	<b>14.27</b>
388 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.387	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.27	14.27
				<b>RAZEM</b>	<b>14.27</b>
389 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.388	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.27	14.27
				<b>RAZEM</b>	<b>14.27</b>
390 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, klej UZIN KE 418 E lub inny równoważny 5.26*3.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.89	15.89
				<b>RAZEM</b>	<b>15.89</b>
391 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-09</b> analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.89	15.89
				<b>RAZEM</b>	<b>15.89</b>
392 d.11	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-28</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 2*2.76+0.7*2+1.8+0.15+0.10	m m	8.97	8.97
				<b>RAZEM</b>	<b>8.97</b>
393 d.11	<b>KNR 4-02</b> <b>0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 2	kpl. kpl.	2.00	2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>12 POMIESZCZENIE NR 14A</b>					
394 d.12	<b>KNR 4-03</b> <b>0606-05</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u> 8	szt. szt.	8.00	8.00
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
395 d.12	<b>KNR 4-03</b> <b>0306-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u>	szt. szt.	4.00	4.00
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
396 d.12	<b>KNR 4-03</b> <b>0307-06</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
397 d.12	<b>KNR 4-03</b> <b>1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 30	m m	30.00	30.00
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
398 d.12	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przypodłogowych 6.3+0.47+0.37+0.69+2.63-1.0	m m	9.46	9.46
				<b>RAZEM</b>	<b>9.46</b>
399 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>0818-05</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9.3*4.42+0.69*2.63+0.47*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.33	44.33
				<b>RAZEM</b>	<b>44.33</b>
400 d.12	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż płyt paździerzowych z podłogi poz.399	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.33	44.33
				<b>RAZEM</b>	<b>44.33</b>
401 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>0428-03</b>	ST 00, ST 01 - Rozebranie podłóg białych na wpust poz.400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.33	44.33
				<b>RAZEM</b>	<b>44.33</b>
402 d.12	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Montaż na belkach stropowych legarów z drewna iglastego kl.II nasyczonego o przekroju 8x8cm 60	m m	60.00	60.00
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
403 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-10</b> sufit sufit	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 3.39*7.3 0.69*2.63+0.47*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.75 3.22	24.75 3.22

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	skos dachu	(4.50+5.55)/2*1.80	m <sup>2</sup>	9.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.02</b>
404 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 2.46*(6.3+0.47+0.37+0.69+2.63)-1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.73</b>
405 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-17</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i innych materiałów na odległość do 1 km  poz.403*0.025 poz.404*0.02 A (suma częściowa)  poz.400*0.02 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.93 0.47 ----- 1.40 0.89 ----- 0.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.29</b>
406 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.405	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.29</b>
407 d.12	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów  poz.405A*1.9 poz.405B*0.7	t  t t	  2.66 0.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
408 d.12	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud poz.403	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.02</b>
409 d.12	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.408	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.02</b>
410 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.409	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.02</b>
411 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-05</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>  1.10*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.29</b>
412 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1016-03</b>	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
413 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1512-02</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej  (1.0+2.0*2)*2	m  m	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
414 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1019-01</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka 0.9*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
415 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z sztyldami  2	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
416 d.12	<b>KNR 0-23</b> <b>2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym poz.404	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.73</b>
417 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.416	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.73</b>
418 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.416 1.02*(4.42+9.3+5.55) (4.42+3.39)/2*1.81 (9.3+7.3)/2*1.81-1.12*1.15*2+0.2*(1.12+1.15)*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23.73 19.66 7.07 14.26	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
419 d.12	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-08</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna otworów okiennych  (1.12+1.15)*2*2	m  m	  9.08	<b>RAZEM</b>  <b>64.72</b>
420 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.418	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.72	<b>RAZEM</b> <b>64.72</b>
421 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.430 poz.431	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.06 16.66	<b>RAZEM</b> <b>23.72</b>
422 d.12	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Montaż płyt OSB gr.18mm do desek podłogowych - przykręcenie wkrętami poz.401	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.33	<b>RAZEM</b> <b>44.33</b>
423 d.12	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-06</b>	ST 00, ST 01 - Zatopienie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt OSB, na zaprawie klejowej elastycznej - grubość warstwy 3mm poz.422	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.33	<b>RAZEM</b> <b>44.33</b>
424 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.423	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.33	<b>RAZEM</b> <b>44.33</b>
425 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.424	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.33	<b>RAZEM</b> <b>44.33</b>
426 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, klej UZIN KE 418 E lub inny równoważny poz.425 0.1*(2.63-0.9+0.69+0.37+0.47+6.3+4.42+9.3+5.55) (0.1*4.42-0.9)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.33 2.88 -0.92	<b>RAZEM</b> <b>46.29</b>
427 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-09</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.426	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.29	<b>RAZEM</b> <b>46.29</b>
428 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-28</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm  10.0	m m	 10.00	<b>RAZEM</b> <b>10.00</b>
429 d.12	<b>KNR 4-02</b> <b>0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 2	kpl. kpl.	 2.00	<b>RAZEM</b> <b>2.00</b>
430 d.12	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2004-04</b>	ST 00, ST 01 - Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 0.15*4*2.46*2 0.15*3*2.46 0.12*4*1.04*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.95 1.11 3.00	<b>RAZEM</b> <b>7.06</b>
431 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>2003-05</b>	ST 00, ST 01 - Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton. ogniochronnych na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 1.02*4.42 (3.39+4.42)/2*1.44 -0.9*2.0 A (obliczenia pomocnicze)  poz.431A*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.51 5.62 -1.80 ===== 8.33 16.66	<b>RAZEM</b> <b>16.66</b>
<b>13 POMIESZCZENIE NR 13</b>					
432 d.13	<b>KNR 4-03</b> <b>0606-05</b> <b>analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <b>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</b> 2	szt. szt.	 2.00	<b>RAZEM</b> <b>2.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
433 d.13	<b>KNR 4-03</b> <b>0306-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym <b>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</b>	szt.		
			szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
434 d.13	<b>KNR 4-03</b> <b>0307-06</b> analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
435 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 3.50*(6.51+0.34+0.52+0.94) 2.78*2.64-1.03*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.09	
			m <sup>2</sup>	5.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.32</b>
436 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-17</b> analogia	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych i innych materiałów na odległość do 1 km poz.435*0.02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.69</b>
437 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.436	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.69</b>
438 d.13	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów poz.437*1.9	t		
			t	1.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.31</b>
439 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-05</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.03*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.11</b>
440 d.13	<b>KNR 2-02</b> <b>1016-03</b>	ST 00, ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
441 d.13	<b>KNR 2-02</b> <b>1512-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnicy stalowej 1.0+2.0*2	m		
			m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
442 d.13	<b>KNR 2-02</b> <b>1019-01</b>	ST 00, ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione (wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowa), wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową + wkładka 0.9*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
443 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0920-20</b>	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z szyldami 2	szt.		
			szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
444 d.13	<b>KNR 0-23</b> <b>2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym poz.435	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.32</b>
445 d.13	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.444	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.32</b>
446 d.13	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2005-04</b> skos dachu	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę (9.40+6.48)/2*2.15-1.16*1.20*3+0.20*(1.16+1.20)*2*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.73</b>
447 d.13	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-02</b> skos dachu	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.444 (9.40+6.48)/2*2.15-1.16*1.20*3+0.20*(1.16+1.20)*2*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.32	
			m <sup>2</sup>	15.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.05</b>
448 d.13	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-08</b> analogia	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna otworów okiennych (1.16+1.20)*2*3	m		
			m	14.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.16</b>
449 d.13	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.447	m <sup>2</sup>	50.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.05</b>
450 d.13	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Montaż płyt OSB gr.18mm do desek podłogowych - przykręcenie wkrętami 9.40*4.44+2.5*1.28+0.52*0.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.11</b>
451 d.13	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	ST 00, ST 01 - Zatopienie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt OSB, na zaprawie klejowej elastycznej - grubość warstwy 3mm poz.450	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.11</b>
452 d.13	<b>KNR 2-02 1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.451	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.11</b>
453 d.13	<b>KNR 2-02 1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.452	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.11</b>
454 d.13	<b>KNR 2-02 1112-05 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, klej UZIN KE 418 E lub inny równoważny poz.453+0.05*(9.4+4.44+9.4-1.0+0.34+5.72)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.53</b>
455 d.13	<b>KNR 2-02 1112-09 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.454	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.53</b>
456 d.13	<b>KNR 4-01 1212-28 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm  10.0	m m	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
457 d.13	<b>KNR 4-02 0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 3	kpl. kpl.	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
458 d.13	<b>KNR-W 2-02 2004-04 słupy istn. słupy proj. miecze</b>	ST 00, ST 01 - Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 0.15*4*2.73*4+0.15*3*2.73 0.14*4*3.27*5 (0.14+0.12)*2*1.2*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.78 9.16 3.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.68</b>
459 d.13	<b>KNR-W 2-02 2004-10 płatwie istn</b>	ST 00, ST 01 - Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 (0.14+0.15)*(3.04+6.48+4.36)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.03</b>
460 d.13	<b>KNR 2-02 2003-07 ścianki ko-lank</b>	ST 00, ST 01 - Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton. ogniochronnymi na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02 1.05*(4.44+9.40+5.72)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.54</b>
461 d.13	<b>KNR 2-02 2011-02 skosy  sufit schody od spodu</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny gipsowo-kartonoweogniochronnymi, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm (4.44+3.04)/2*2.15+(5.76+4.36)/2*2.15 0.7*(4.36+6.48+3.04) 6.00*2.5+1.2*1.0 0.85*4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.92 9.72 16.20 4.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.88</b>
462 d.13	<b>KNR-W 2-02 2003-04  obudowa sch wejscie na strych</b>	ST 00, ST 01 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 0.5*3.27*4.75 3.27*(0.23+0.12+1.0)-0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.77 2.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.38</b>
463 d.13	<b>KNR 2-02 2011-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny gipsowo-kartonowe ogniochronnymi, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt poz.461	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.88</b>
464 d.13	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.458	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.68	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.459 poz.460 poz.461 poz.462*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.03 20.54 48.88 20.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.89</b>
465 d.13	<b>KNR 2-02 0407-05</b>	ST 00, ST 01 - Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.12*0.12*3.40*5	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.24</b>
466 d.13	<b>KNR 2-02 0406-05</b>	ST 00, ST 01 - Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.12*0.12*9.0	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.13</b>
467 d.13	<b>KNR 2-02 0408-02</b>	ST 00, ST 01 - Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.038*0.10*2*3.0*10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.23</b>
468 d.13	<b>KNR 4-01 0413-01</b>	ST 00, ST 01 - Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm - wzmocnienie belki policzkowej schodów 4.758*	m		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.00</b>
469 d.13	<b>KNR 2-02 1204-03</b>	ST 00, ST 01 - Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
<b>14</b>	<b>KORYTARZ I PIĘTRO</b>				
470 d.14	<b>KNR 4-03 0606-05 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u> 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
471 d.14	<b>KNR 4-03 0603-03 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u>	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
472 d.14	<b>KNR 4-03 0307-06 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
473 d.14	<b>KNR 4-03 1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtynkowych z podłoża ceglano-betonowego 50	m m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
474 d.14	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przypodłogowych 10.59+2*0.38-1.2*2-1.08*2+0.26+5.16+3.10+2.89	m m	18.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.20</b>
475 d.14	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.81*10.59+0.16*5.44-1.08*0.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.22</b>
476 d.14	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż płyt paździerzowych z podłogi poz.475	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.22</b>
477 d.14	<b>KNR 4-01 0701-10 PIĘTRO</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 5.2*5.45-1.08*0.38+5.15*2.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>
478 d.14	<b>KNR 4-01 0701-05 PIĘTRO</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 2.78*(10.59+5.19)*2+0.38*2.78*2-1.0*2.0*2-0.9*2.0*2-0.9*1.5*2 (2.09+1.52)/2*0.55+0.55*1.50+0.55*3.92+(3.92+1.50)/2*2.2+2.2*2.27+0.5*0.55*0.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.55 15.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.71</b>
479 d.14	<b>KNR 4-01 0426-04 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych 2.78*5.2-0.9*1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.76</b>
480 d.14	<b>KNR 4-01 0108-17 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.477*0.025 poz.478*0.02 A (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.06 1.89	
		poz.476*0.02 poz.479*0.05 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.95 0.60 0.59	
			m <sup>3</sup>	1.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.14</b>
481 d.14	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.480	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.14</b>
482 d.14	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów poz.480A*1.9 poz.480B*0.7	t t t	5.61 0.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.44</b>
483 d.14	<b>KNR-W 2-02 2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud poz.477	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>
484 d.14	<b>KNR-W 2-02 2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.483	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>
485 d.14	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.484	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>
486 d.14	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym poz.478	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.71</b>
487 d.14	<b>KNR 2-02 0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.71</b>
488 d.14	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.71</b>
489 d.14	<b>KNR 0-23 2612-08 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna 4.07 (0.9*2+1.5)*5	m m m	4.07 16.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.57</b>
490 d.14	<b>KNR 0-23 0931-01 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy - gruntowanie podłoża 1.4/3.17 A (obliczenia pomocnicze) 0.44*poz.488	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.44 0.44 41.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.67</b>
491 d.14	<b>KNR 0-23 0931-02</b>	ST 00, ST 01 - Nałożenie tynku mozaikowego poz.490	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.67</b>
492 d.14	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.488-poz.491	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.04</b>
493 d.14	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Dodatkowe przykręcenie wkrętami istniejących desek podłogowych do belek stropowych, lub legarów - 15 wkrętów na 1m <sup>2</sup> poz.476	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.22</b>
494 d.14	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Montaż płyt OSB gr.18mm do desek podłogowych - przykręcenie wkrętami poz.493	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.22</b>
495 d.14	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	ST 00, ST 01 - Zatopienie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt OSB, na zaprawie klejowej elastycznej - grubość warstwy 3mm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.494	m <sup>2</sup>	30.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.22</b>
496 d.14	<b>KNR 2-02 1115-04</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. poz.495	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.22</b>
497 d.14	<b>KNR 2-02 1115-06</b>	ST 00, ST 01 - Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym poz.496	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.22</b>
498 d.14	<b>KNR 2-02 1112-05 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Optima lub inna równoważna, klej UZIN KE 418 E lub inny równoważny poz.497 $0.1*((2.81+10.59+0.38*2+3.00)-(1.0*2+0.9*2))$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.22	
			m <sup>2</sup>	1.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.56</b>
499 d.14	<b>KNR 2-02 1112-09 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.498	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.56</b>
500 d.14	<b>KNR 4-01 1212-28 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm  2.7*2+0.65*2+1.6	m		
			m	8.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.30</b>
501 d.14	<b>KNR 4-02 0516-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
502 d.14	<b>KNR 4-01 1306-01</b>	ST 00, ST 01 – Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 5	szt.		
			szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
503 d.14	<b>KNR 2-02 1210-03</b>	ST 00, ST 01 - Kraty ponad 2 m <sup>2</sup>  3.85*3.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.20</b>
<b>15 KORYTARZ PARTER</b>					
504 d.15	<b>KNR 4-03 0606-05 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <u>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</u> 7	szt.		
			szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
505 d.15	<b>KNR 4-03 0307-06 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze  3	szt.		
			szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
506 d.15	<b>KNR 4-03 1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtykowych z podłoża ceglano lub betonowego 30	m		
			m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
507 d.15	<b>KNR 4-01 0701-10</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 2.91*15.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.09</b>
508 d.15	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> $3.20*(15.56*2-5.45+2.91*2)-1.0*2.05*6-1.7*2.1$ $(2.75+0.98)/2*2.71+0.5*0.95*1.4+(3.20+2.76)/2*0.90$ $2.5*(2.6*2+1.7)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	84.90	
			m <sup>2</sup>	8.40	
			m <sup>2</sup>	17.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.55</b>
509 d.15	<b>KNR 4-01 0108-17 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.507*0.025 poz.508*0.02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.15	
			m <sup>3</sup>	2.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.36</b>
510 d.15	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.509	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.36</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
511 d.15	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów poz.510*1.9	t t	6.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.38</b>
512 d.15	<b>KNR-W 2-02 2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud poz.507	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.09</b>
513 d.15	<b>KNR-W 2-02 2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.09</b>
514 d.15	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.513	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.09</b>
515 d.15	<b>KNR 4-01 1202-08</b>	ST 00, ST 01 - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m <sup>2</sup> 2.6*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.42</b>
516 d.15	<b>KNR-W 2-02 2011-03</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym poz.515	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.42</b>
517 d.15	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit, farba biała poz.516	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.42</b>
518 d.15	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym poz.508	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.55</b>
519 d.15	<b>KNR 2-02 0803-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.518	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.55</b>
520 d.15	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.518	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.55</b>
521 d.15	<b>KNR 0-23 2612-08 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożna 3.3*4+2.05*4+1.7*2	m m	24.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.80</b>
522 d.15	<b>KNR 0-23 0931-01 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy - gruntowanie podłoża 1.4*(15.56*2-5.45+2.91*2-0.9*6-1.7) 1.4*(2.71+0.9)+0.5*1.4*0.95 1.4*(2.6*2+1.7-1.7+0.8*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.15 5.72 9.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.39</b>
523 d.15	<b>KNR 0-23 0931-02</b>	ST 00, ST 01 - Nałożenie tynku mozaikowego poz.522	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.39</b>
524 d.15	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.520-poz.523	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.16</b>
525 d.15	<b>KNR 4-01 0804-08</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie cokolika cementowego 15.56*2+2.91*2-5.45+2.71+0.9+1.4-0.9*6-1.7+0.8*2+2.6*2-1.7+1.7	m m	36.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.20</b>
526 d.15	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	ST 00, ST 01 - Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2.6*1.7+0.8*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.78</b>
527 d.15	<b>KNR 4-01 0108-19 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km poz.526*0.05 0.07*0.02*poz.525	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.29 0.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.34</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
528 d.15	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.527	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.34	  <b>RAZEM</b>	  <b>0.34</b>
529 d.15	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów poz.528*2.1	t  t	  0.71	  <b>RAZEM</b>	  <b>0.71</b>
530 d.15	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro poz.526	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.78	  <b>RAZEM</b>	  <b>5.78</b>
531 d.15	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm poz.530	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.78	  <b>RAZEM</b>	  <b>5.78</b>
532 d.15	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.531	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.78	  <b>RAZEM</b>	  <b>5.78</b>
533 d.15	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	ST 00, ST 01 - (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.530	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.78	  <b>RAZEM</b>	  <b>5.78</b>
534 d.15	<b>KNR 0-23 2611-02 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Przygotowanie starego podłoża pod ułożenie płytek GRES (na starych płytkach) - jednokrotne gruntowanie emulsją BETONKONTAKT, lub inną równoważną poz.535	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.53	  <b>RAZEM</b>	  <b>48.53</b>
535 d.15	<b>NNRNKB 202 2806-05</b>	ST 00, ST 01 - (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2.91*15.84+0.9*2.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.53	  <b>RAZEM</b>	  <b>48.53</b>
536 d.15	<b>NNRNKB 202 2809-04</b>	ST 00, ST 01 - (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 15.56*2+2.91*2-5.45+2.71+0.9+1.4-0.9*6-1.7	m  m	  29.40	  <b>RAZEM</b>	  <b>29.40</b>
537 d.15	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	ST 00, ST 01 - (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 0.8*2+2.6*2-1.7+1.7	m  m	  6.80	  <b>RAZEM</b>	  <b>6.80</b>
<b>16 KORYTARZ - PIWNICE</b>						
538 d.16	<b>KNR 4-03 0606-05 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W <b>wraz z pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej</b> 10	szt.  szt.	  10.00	  <b>RAZEM</b>	  <b>10.00</b>
539 d.16	<b>KNR 4-03 0603-03 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie 2	szt.  szt.	  2.00	  <b>RAZEM</b>	  <b>2.00</b>
540 d.16	<b>KNR 4-03 0307-06 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 3	szt.  szt.	  3.00	  <b>RAZEM</b>	  <b>3.00</b>
541 d.16	<b>KNR 4-03 1116-03</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż nieczynnych przewodów wtykowych z podłoża ceglano lub betonowego 20	m  m	  20.00	  <b>RAZEM</b>	  <b>20.00</b>
542 d.16	<b>KNR 4-01 0701-10 na stropie drewn. na stropach masywnych</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 4.23*6.2 16.10*2.85+0.9*3.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.23  49.31	  <b>RAZEM</b>	  <b>75.54</b>
543 d.16	<b>KNR 2-02 0803-06 na stropach masywnych</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach 16.10*2.85+0.9*3.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.31	  <b>RAZEM</b>	  <b>75.54</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>49.31</b>
544 d.16	<b>KNR 4-01 0701-05 piwnice klatka scho- dowa</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 2.42*(6.2*2+16.1*2+0.9*2+2.85*2)-3.0*2.20+0.5*(3.0+2.2*2)-0.9*2.0*6 2.42*(2.3+5.0+1.7)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.38 43.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.94</b>
545 d.16	<b>KNR 4-01 0108-17 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km  poz.542*0.02 poz.544*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.51 3.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.63</b>
546 d.16	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 poz.545	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.63</b>
547 d.16	<b>wycena in- dywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Koszt składowania odpadów  poz.546*1.9	t t	8.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.80</b>
548 d.16	<b>KNR-W 2-02 2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud poz.542	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.54</b>
549 d.16	<b>KNR-W 2-02 2005-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.548	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.54</b>
550 d.16	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.549	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.54</b>
551 d.16	<b>KNR 4-01 1202-08</b>	ST 00, ST 01 - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 <na stropach>6.08*2.63+16.10*2.85+0.9*3.8 <na ścianach w łączniku>2.5*6.08*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.30 30.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.70</b>
552 d.16	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym poz.551	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.70</b>
553 d.16	<b>KNR-W 2-02 2011-03</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym poz.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.70</b>
554 d.16	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit, farba biała <na stropach>6.08*2.63+16.10*2.85+0.9*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.30</b>
555 d.16	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - kolor <na ścianach w łączniku>2.5*6.08*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.40</b>
556 d.16	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub preparatem innym równoważnym poz.544	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.94</b>
557 d.16	<b>wycena in- dywidualna  korytarz klatka scho- dowa</b>	ST 00, ST 01 - Tynki renowacyjne na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie - system STO WTA, lub inny równoważny 1.0*(16.10*2+6.2*2-3.0+0.5*2+2.85*2-0.9*6+0.9*2) 1.0*(2.3+5.0+1.7)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.70 18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.70</b>
558 d.16	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	ST 00, ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.544-poz.557	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.24</b>
559 d.16	<b>KNR 2-02 1505-01</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami StoSil In - (jednoskładnikowa wewnętrzna farba silikatowa na tynki mineralne odporna na zmywanie) lub inna równoważna poz.544	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.94	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	<b>tynek mozaikowy</b>	$-(1.4/2.42)*(2.3+5.0+1.7)*2$	m <sup>2</sup>	-10.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.53</b>
560 d.16	<b>KNR 4-01 0804-08</b>	ST 00, ST 01 - Zerwanie cokolika cementowego	m		
		$16.10*2+6.2*2-3.0+0.5*2+2.85*2-0.9*6+0.9*2$	m	44.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.70</b>
561 d.16	<b>KNR 0-23 0931-01 analogia klatka schodowa</b>	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		$(1.4/2.42)*(2.3+5.0+1.7)*2$	m <sup>2</sup>	10.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.41</b>
562 d.16	<b>KNR 0-23 0931-02</b>	ST 00, ST 01 - Nałożenie tynku mozaikowego	m <sup>2</sup>		
		poz.561	m <sup>2</sup>	10.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.41</b>