

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	DACH GŁÓWNY - POKRYCIE Z BLACHY DACHÓWKOWEJ				
d.1	KNR 2-02 1614-02	ST 01 - Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej 2.20*15.0	m ² m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
2	KNR 2-02 1610-01	ST 01 - Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m 12.36*10.0 13.53*7.0-6.87*2.5+0.5*13.53*7.0	m ² m ² m ²	123.60 124.89	
				RAZEM	248.49
3	wycena indywidu- alna	ST 01 - Rusztowania podwieszane na wieszakach stalowych - wys.montażu do 16 m 13.7+12.8	m m	26.50	
				RAZEM	26.50
4	KNR 4-01 0535-04	ST 01 - Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.74	m m	13.74	
				RAZEM	13.74
5	KNR 4-01 0535-06	ST 01 - Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.5	m m	7.50	
				RAZEM	7.50
6	KNR 4-01 1306-01 analogia	ST 01 - Demontaż wsporników stalowych rynien 14	szt. szt.	14	
				RAZEM	14
7	KNR 4-01 0508-02	ST 01 - Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 13.21*8.2 11.34*9.3 0.5*6.54*3.9 -0.5*2.15*3.27*2	m ² m ² m ² m ²	108.32 105.46 12.75 -7.03	
				RAZEM	219.50
8	KNR 4-01 0430-05	ST 01 - Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm poz.7	m ² m ²	219.50	
				RAZEM	219.50
9	KNR 4-01 0312-04	ST 01 - Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szer. 1 ceg. pochyłych 9.2+8.10 4.3*2	m m	17.30 8.60	
				RAZEM	25.90
10	KNR 4-01 0627-04	ST 01 - Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - krokwie 0.14*8.20*15 0.14*9.3*15	m ² m ² m ²	17.22 19.53	
				RAZEM	36.75
11	KNR 4-01 0412-02	ST 01 - Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 5.0	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
12	KNR 4-01 0412-01	ST 01 - Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 15	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
13	KNR 4-01 0413-01	ST 01 - Równanie płaszczyzny dachu poprzez przybicie do krokwi jednostronnie desek grub. 32 mm - z drewna iglastego impregnowanego 9.3*4+8.2*5	m m	78.20	
				RAZEM	78.20
14	wycena indywidu- alna	ST 01 - Założenie ekranu z membrany dachowej paroprzepuszczalnej 13.74*8.2+11.8*9.3+0.65*6.54*3.9-0.5*3.27*2.4*2	m ² m ²	231.14	
				RAZEM	231.14
15	wycena indywidu- alna	ST 01 - Montaż kontrłat z listew z drewna iglastego nasyczonego - 60x20mm 15*(8.2+9.3)	m m	262.50	
				RAZEM	262.50
16	NNRNKB 202 0411- 01	ST 01 - (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych poz.14	m ² m ²	231.14	
				RAZEM	231.14

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	NNRNKB 202 0411-02 analogia	ST 01 - (z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie desek okapowych gr.45mm 13.74+11.80+6.54	m m	 32.08	 RAZEM 32.08
18 d.1	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	ST 01 - Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej poz.17	m m	 32.08	 RAZEM 32.08
19 d.1	wycena indywidualna	ST 01 - Leje spustowe przy rynnach - z blachy cynkowo - tytanowej 4	szt. szt.	 4.00	 RAZEM 4.00
20 d.1	KNR-W 2-02 0529-02	ST 01 - Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 7.0*2+7.5*2	m m	 29.00	 RAZEM 29.00
21 d.1	wycena indywidualna	ST 01 - Dodatek za kolana rur spustowych śr.12cm z blachy stalowej ocynkowanej 4*3	szt. szt.	 12.00	 RAZEM 12.00
22 d.1	KNR-W 2-02 0511-01	ST 01 - Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - z powłoką poliestrową, moduł fali 18, 33x35cm poz.16	m ² m ²	 231.14	 RAZEM 231.14
23 d.1	KNR-W 2-02 0511-02	ST 01 - Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiorzy 10.84+5.1*2	m m	 21.04	 RAZEM 21.04
24 d.1	KNR 2-02 0409-04	ST 01 - Wymiany i rozpory,przechr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - konstrukcja pod wylazy dachowe 0.1*0.1*0.9*2*4	m ³ m ³	 0.07	 RAZEM 0.07
25 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	ST 01 - Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 4	szt. szt.	 4.00	 RAZEM 4.00
26 d.1	NNRNKB 202 0541-02 pasy nadrynnowe wiatrownice obr.kominów	ST 01 - (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.25*poz.18 0.3*poz.9 0.4*(0.8+1.15)*2+0.2*0.2*4	m ² m ² m ²	 8.02 7.77 1.72	 RAZEM 17.51
27 d.1	wycena indywidualna	ST 01 - Montaż uszczelek z otworami wentylacyjnymi przy okapie poz.18	m m	 32.08	 RAZEM 32.08
28 d.1	NNRNKB 202 0411-02	ST 01 - (z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski pod wiatrownice poz.9	m m	 25.90	 RAZEM 25.90
29 d.1	wycena indywidualna	ST 01 - Montaż uszczelek przy wiatrownicach poz.28	m m	 25.90	 RAZEM 25.90
30 d.1	wycena indywidualna	ST 01 - Montaż uszczelek pod gąsiorami poz.23*2	m m	 42.08	 RAZEM 42.08

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1	NNRNKB 202 0539- 04	ST 01 - (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych z blachy stałowej ocynkowanej i malowanej proszkowo (ze wspornikami co 50cm) 13.0	m m	 13.00	 RAZEM 13.00
32 d.1	KNR 4-01 0709-05	ST 01 - Uzupełnienie tynków zwyk. zewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły - na gzymsach 8	szt. szt.	 8.00	 RAZEM 8.00
33 d.1	KNR 4-01 1204-08	ST 01 - Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - gzymsy 0.5*(13.74+11.8+6.54+1.0*2)	m ² m ²	 17.04	 RAZEM 17.04
34 d.1	KNR 4-01 1204-03	ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - gzymsy poz.33	m ² m ²	 17.04	 RAZEM 17.04
35 d.1	KNR AT- 05 1664- 01	ST 01 - Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl. kpl.	 2.00	 RAZEM 2.00
36 d.1	wycena indywidu- alna	ST 01 - Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - nowe kominy z cegły klinkierowej pełnej, na zaprawie do klinkieru 0.8*0.8*1.7	m ³ m ³	 1.09	 RAZEM 1.09
37 d.1	KNR 2-21 0608-01	ST 01 - Spoinowanie kominów z klinkieru 0.8*4*1.7	m ² m ²	 5.44	 RAZEM 5.44
38 d.1	wycena indywidu- alna	ST 01 - Założenie listew dociskowych z blachy powlekannej szer.5cm - mocowanie na kołki szybkiego montażu, uszczelnienie silikonem dekarским (0.8+1.15)*2	m m	 3.90	 RAZEM 3.90
39 d.1	KNR 4-01 0701-02	ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - na kominie w obrębie strychu 0.8*4*2.15	m ² m ²	 6.88	 RAZEM 6.88
40 d.1	KNR 4-01 0715-01	ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2 poz.39	m ² m ²	 6.88	 RAZEM 6.88
41 d.1	KNR 2-02 1505-01	ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.40	m ² m ²	 6.88	 RAZEM 6.88
42 d.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01 - Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie poz.41	m ² m ²	 6.88	 RAZEM 6.88
43 d.1	wycena indywidu- alna	ST 01 - Podbitka dachu na krawędziach połączeń z płyt OSB gr.18mm 0.25*poz.9	m ² m ²	 6.48	 RAZEM 6.48
44 d.1	KNR 4-01 0628-03	ST 01 - Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - DREWNOCHRON (0.25+0.2)*poz.9	m ² m ²	 11.66	 RAZEM 11.66
45 d.1	wycena indywidu- alna	ST 01 - Rozebranie pokrycia gzymsów z dachówek wraz ze spadkami z zaprawy 1.0*2+0.45	m m	 2.45	 RAZEM 2.45
46 d.1	KNR 2-02 0923-04	ST 01 - Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.30*poz.45	m ² m ²	 0.74	 RAZEM 0.74
47 d.1	KNR 2-02 0923-03 analogia	ST 01 - Wyłożenie gzymsów i podokienników,dachówka karpiówka pojedyncza Krotność = 2 1.0*2+0.45	m m	 2.45	 RAZEM 2.45

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.1	KNR 4-01 0108-17	ST 01 - Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.03*poz.7 poz.36 poz.39*0.02 poz.45*0.06	m ³ m ³ m ³ m ³	 6.59 1.09 0.14 0.15	
				RAZEM	7.97
49 d.1	KNR 4-01 0108-20	ST 01 - Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 poz.48	m ³ m ³	 7.97	
				RAZEM	7.97
50 d.1	wycena indywidualna	ST 01 - Koszt składowania gruzu poz.49*1.9	t t	 15.14	
				RAZEM	15.14
51 d.1	KNR 2-01 0125-01	ST 01 - Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem 1.5*4*0.6	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
52 d.1	KNR 2-31 0102-01	ST 01 - Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta poz.51	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
53 d.1	KNR 2-31 0104-01	ST 01 - Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm poz.52	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
54 d.1	KNR 2-31 0606-03	ST 01 - Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na betonie 1.5*4	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
55 d.1		ST 01 - Czas pracy rusztowań grupy 2	r-g		
				RAZEM	0.00
56 d.1		ST 01 - Czas pracy rusztowań grupy 3	r-g		
				RAZEM	0.00
57 d.1		ST 01 - Czas pracy rusztowań grupy 5	r-g		
				RAZEM	0.00
58 d.1		ST 01 - Czas pracy rusztowań grupy 6	r-g		
				RAZEM	0.00
2 ROBOTY INNE					
59 d.2	KNR 4-01 0411-05	ST 01 - Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm 5.0	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
60 d.2	KNR-W 2-02 2003-01	ST 01 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 0.78*(2.39-2.05) 1.98*3.01+0.5*1.3*1.5	m ² m ² m ²	 0.27 6.93	
				RAZEM	7.20
61 d.2	KNR 2-02 1016-01	ST 01 - Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1+1	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
62 d.2	KNR 2-02 1017-01	ST 01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.7*2.0*2	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
63 d.2	KNR 4-01 0920-20	ST 01 - Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1+1	kpl kpl	 2.00	
				RAZEM	2.00
64 d.2	wycena indywidualna	ST 01 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15cm, na skosach dachu - układane od spodu dachu, ze sznurowaniem 3.75*12.70 3.75*10.85	m ² m ² m ²	 47.63 40.69	
				RAZEM	88.32
65 d.2	wycena indywidualna	ST 01 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5cm, na skosach dachu	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.75*(4.97+5.55)	m ²	39.45	
				RAZEM	39.45
66 d.2	KNR 2-02 0616-04	ST 01 - Izolacje z folii polietylenowej - jedna warstwa poz.64	m ² m ²	88.32	
				RAZEM	88.32
67 d.2	KNR-W 2- 02 2005- 02	ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud poz.65	m ² m ²	39.45	
				RAZEM	39.45
68 d.2	KNR 2-02 1505-07	ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.60*2 poz.67	m ² m ² m ²	14.40 39.45	
				RAZEM	53.85
69 d.2	KNR 4-01 0424-03 analogia	ST 01 - Wycięcie otworów dla wentylacji w stropie strychowym 2	miejsc. miejsc.	2.00	
				RAZEM	2.00
70 d.2	KNR 4-01 0322-02	ST 01 - Obsadzenie kratek wentylacyjnych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
71 d.2	NNRNKB 202 0519- 04 analogia	ST 01 - (z.l) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm 3.5	m m	3.50	
				RAZEM	3.50
72 d.2	KNR 2-16 0108-02	ST 01 - Izolacja o grub.do 50 mm wełna mineralna pod blachą ocynkowaną rurociągów o sr.zew.150 mm poz.71*3.14*0.25	m ² m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
73 d.2	wycena indywidu- alna	ST 01 - Wywietrzak dachowy izolowany - średnicy 160mm do pokryć z blachy dachówkowej - komplet 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00