

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-03	ST 01 - Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		12.85+12.30+17.2	m	42.35	
				RAZEM	42.35
2	KNR 4-01 0535-04	ST 01 - Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5.3+14.7	m	20.00	
				RAZEM	20.00
3	KNR 4-01 0535-05	ST 01 - Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
4	KNR 4-01 0535-06	ST 01 - Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10.0*4	m	40.00	
				RAZEM	40.00
5	KNR 4-01 0414-02	ST 01 - Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²		
		3.5*6.7	m ²	23.45	
				RAZEM	23.45
6	KNR 4-01 0413-02	ST 01 - Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		3.7*7	m	25.90	
				RAZEM	25.90
7	KNR 4-01 0413-01	ST 01 - Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		3.7	m	3.70	
				RAZEM	3.70
8	KNR 4-01 0412-05	ST 01 - Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		6.7	m	6.70	
				RAZEM	6.70
9	KNR-W 2- 02 0522- 02 analogia	ST 01 - Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		poz.1 poz.2	m m	42.35 20.00	
				RAZEM	62.35
10	wycena indywidualna	ST 01 - Leje spustowe przy rynnach - z blachy cynkowo - tytanowej	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
11	KNR-W 2- 02 0529- 02	ST 01 - Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		10.0*4	m	40.00	
				RAZEM	40.00
12	KNR-W 2- 02 0529- 02	ST 01 - Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z demontażu	m		
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
13	wycena indywidualna	ST 01 - Dodatek za kolana rur spustowych śr.12cm	szt.		
		4*3	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
14	wycena indywidualna	ST 01 - Demontaż istniejącego wyłazu dachowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 0402-02 analogia	ST 01 - Uzupełnienie deskowania dachu w miejscu wyłazu dachowego przewidzianego do likwidacji, z desek niestruganych o grub. 25 mm	m ²		
		0.8*0.68	m ²	0.54	
				RAZEM	0.54
16	KNR 4-01 0424-05 analogia	ST 01 - Wycięcie otworów dla wyłazu dachowego w dachu drewnianym	miejsc.		
		1	miejsc.	1.00	
				RAZEM	1.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-15 0526-01 analogia	ST 01 - Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0.8*2	m m	 1.60	 RAZEM 1.60
18	KNR-W 2- 02 1016- 07	ST 01 - Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt szt	 1.00	 RAZEM 1.00
19	KNR 4-01 0535-08	ST 01 - Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pasy nadrynnowe>0.25*(17.05+12.7+12.3)	m ² m ²	 10.51	 RAZEM 10.51
20	KNR 4-01 0519-04	ST 01 - Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (17.05+11.12)/2*7.7 (11.12+5.3)/2*7.7 (29.38+21.95)/2*6.3-0.5*4.4*4.1+0.5*4.1*2.65*2 (21.95+14.7)/2*6.53	m ² m ² m ² m ² m ²	 108.45 63.22 163.53 119.66	 RAZEM 454.86
21	KNR 4-01 0519-05	ST 01 - Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 poz.20	m ² m ²	 454.86	 RAZEM 454.86
22	wycena indywidu- alna	ST 01 - Koszt składowania papy poz.21*0.01*1.9	t t	 8.64	 RAZEM 8.64
23	KNR AT- 05 1664- 01	ST 01 - Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl. kpl.	 2.00	 RAZEM 2.00
24	KNR 4-01 0350-01	ST 01 - Rozebranie kominów wolnostojących 0.55*0.5*1.2 0.77*0.77*2.2 0.47*0.47*0.86 0.47*0.47*1.42 0.45*0.45*1.2 0.47*0.47*1.3 0.45*0.45*1.5	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.33 1.30 0.19 0.31 0.24 0.29 0.30	 RAZEM 2.96
25	wycena indywidu- alna	ST 01 - Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych, murowane na zaprawie do klinkieru, z trasem 0.51*0.51*1.2 0.77*0.77*2.2 0.51*0.51*(0.86+0.56) 0.51*0.51*1.42 0.51*0.51*(1.2+0.6) 0.51*0.51*1.3 0.51*0.51*(1.5+0.87)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.31 1.30 0.37 0.37 0.47 0.34 0.62	 RAZEM 3.78
26	KNR 2-21 0608-01	ST 01 - Spoinowanie kominów z klinkieru 0.51*4*0.9 0.77*4*1.9 0.51*4*1.12 0.51*4*1.12 0.51*4*1.2 0.51*4*1.3 0.51*4*2.07	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.84 5.85 2.28 2.28 2.45 2.65 4.22	 RAZEM 21.57
27	wycena indywidu- alna	ST 01 - Założenie listew dociskowych z blachy powlekanej szer.5cm - mocowanie na kołki szybkiego montażu, uszczelnienie silikonem dekarским 6*(0.51+0.55)*2 (0.77+0.82)*2	m m m	 12.72 3.18	 RAZEM 15.90
28	KNR 4-01 0108-17	ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.24 poz.42*0.02	m ³ m ³ m ³	 2.96 0.84	 RAZEM 3.80

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 0108-20	ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiezanych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 poz.28	m ³ m ³	 3.80	 3.80
				RAZEM	3.80
30	wycena indywidualna	ST 01 - Koszt składowania gruzu 0.02*poz.29*1.9	t t	 0.14	 0.14
				RAZEM	0.14
31	KNR 2-02 0507-02 analogia	ST 01 - Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy cynkowo-tytanowej <pasy nadrynnowe>0.3*(17.05+12.84+12.3+5.3+14.7) <wiatrownice>0.3*(7.7*2+6.43+6.3+2.65*2)	m ² m ² m ²	 18.66 10.03	 28.69
				RAZEM	28.69
32	KNR 2-02 0501-01 analogia	ST 01 - Pokrycie dachów papą podkładową termozgrzewalną na podłożu drewnianym jednowarstwowo poz.20	m ² m ²	 454.86	 454.86
				RAZEM	454.86
33	KNR-W 2-02 0504-01	ST 01 - Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo poz.32	m ² m ²	 454.86	 454.86
				RAZEM	454.86
34	KNR-W 2-02 0504-03	ST 01 - Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 0.40*(0.51+0.53)*2*6 0.40*(0.77+0.80)*2	m ² m ² m ²	 4.99 1.26	 6.25
				RAZEM	6.25
35	wycena indywidualna	ST 01 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15cm, na skosach dachu - układane od spodu ze sznurowaniem 7.10*3.68	m ² m ²	 26.13	 26.13
				RAZEM	26.13
36	wycena indywidualna	ST 01 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5cm, na skosach dachu poz.35	m ² m ²	 26.13	 26.13
				RAZEM	26.13
37	KNR 2-02 0616-04	ST 01 - Izolacje z folii polietylenowej - jedna warstwa poz.36	m ² m ²	 26.13	 26.13
				RAZEM	26.13
38	KNR-W 2-02 2005-02	ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud poz.37	m ² m ²	 26.13	 26.13
				RAZEM	26.13
39	KNR 2-02 1505-07	ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.38	m ² m ²	 26.13	 26.13
				RAZEM	26.13
40	KNR 2-02 1610-01	ST 01 - Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m 10.0*(29.38+17.05+5.3+14.7)	m ² m ²	 664.30	 664.30
				RAZEM	664.30
41	KNR 2-02 1611-02	ST 01 - Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 8	kol. kol.	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00
42	KNR 4-01 0701-02 ściany kominy	ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² 2.0*6.7*2 0.5*4*3.5+(0.52+0.2)*3.0+(0.45+0.2*2)*3.0+(0.8+0.35*2)*2.25	m ² m ² m ²	 26.80 15.09	 41.89
				RAZEM	41.89
43	KNR 4-01 0715-02	ST 01 - Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m ² poz.42	m ² m ²	 41.89	 41.89
				RAZEM	41.89
44	KNR 2-02 1505-01	ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.43	m ² m ²	 41.89	 41.89
				RAZEM	41.89

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 2-02 1505-02	ST 01 - Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie poz.44	m ² m ²	41.89	
				RAZEM	41.89
46	KNR 4-01 0424-03 analogia	ST 01 - Wycięcie otworów w stropie strychowym i dachu pod wentylację i odpowietrzenie kanalizacji 2*2 1*2	miejsc. miejsc. miejsc.	4.00 2.00	
				RAZEM	6.00
47	KNR 4-01 0322-02	ST 01 - Obsadzenie krutek wentylacyjnych w WC i w łazience 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
48	NNRNKB 202 0519- 04 analogia	ST 01 - (z.l) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm 1.5*2	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
49	KNR 2-02 0409-04	ST 01 - Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.1*0.1*0.9*2*2	m ³ m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
50	KNR 2-16 0108-02	ST 01 - Izolacja o grub.do 50 mm wełna mineralna pod blachą ocynkowaną rurociągów o sr.zew.150 mm poz.48*3.14*0.25	m ² m ²	2.36	
				RAZEM	2.36
51	KNR 2-16 0108-02	ST 01 - Izolacja o grub.do 50 mm wełna mineralna pod blachą stalową powlekaną rurociągów o sr.zew.150 mm 1.0*2*3.14*0.25	m ² m ²	1.57	
				RAZEM	1.57
52	KNR 2-05 0208-03	ST 01 - Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg - wentylacja ponad dachem <rura stalowa 159/4,5>17.15*1.0*2/1000 <blacha stalowa gr.6mm>0.5*0.5*2*47.2/1000	t t t	0.03 0.02	
				RAZEM	0.05
53	wycena indywidu- alna	ST 01 - Montaż wywietrzaków dachowych - obrotowych, średnicy 150mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
54	KNR 2-02 0506-02	ST 01 - Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - kołnierze przy rurze wentylacyjnej 3.14*0.25*0.30*2	m ² m ²	0.47	
				RAZEM	0.47
55	KNR 2-15 0209-06 analogia	ST 01 - Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00