

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY BUDOWLANE				
d.1	KNR AT-05 1660-08	ST 00, ST 01 - Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 1000 o wys. do 4,5 m 2	kolum- na kolum- na	2.00	
				RAZEM	2.00
d.1	KNR 4-01 0816-06	ST 00, ST 01 - Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 13.15*8.48	m ² m ²	111.51	
				RAZEM	111.51
d.1	KNR 4-01 0818-05	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.15*12.5-13.15*8.48	m ² m ²	102.86	
				RAZEM	102.86
d.1	KNR 4-01 0428-03	ST 00, ST 01 - Rozebranie podłóg białych na wpust 17.15*12.5+poz.3	m ² m ²	317.24	
				RAZEM	317.24
d.1	KNR 4-01 0106-01	ST 00, ST 01 - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m 1.0*0.5	m ³ m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
d.1	KNR 4-01 0201-03	ST 00, ST 01 - Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stop fundamentowych 0.5*(0.5+1.0)*2	m ² m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Przygotowanie i montaż marek stalowych o masie do 5kg 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
d.1	KNR 4-01 0203-04	ST 00, ST 01 - Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 0.5*1.0*0.8	m ³ m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
d.1	KNR 4-01 0106-04	ST 00, ST 01 - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0.3*0.5*1.0	m ³ m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
d.1	KNR 4-01 0108-06	ST 00, ST 01 - Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.9	m ³ m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Wykonanie i montaż stopnic - płyta betonowa zbrojona w ramce z L50x50x5mm 15	szt szt	15.00	
				RAZEM	15.00
d.1	NNRNKB 202 2810-05	ST 00, ST 01 - (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 0.3*1.4*15	m ² m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
d.1	KNR 2-05 0120-05	ST 00, ST 01 - Schody w budynkach - konstrukcja (belki nośne i podpórki stopnic) 18.8*4.71*2/1000 1.12*(0.26+0.165)*15*2/1000	t t t	0.177 0.014	
				RAZEM	0.191
d.1	KNR-W 2-02 2004-10 analogia	ST 00, ST 01 - Obudowa konstrukcji schodów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi - bez rusztu (na klej gipsowy) - dwuwarstwowo 0.6*0.115*16 0.6*4.17 0.16*4.35*2 0.5*0.26*0.165*15*2	m ² m ² m ² m ²	1.10 2.50 1.39 0.64	
				RAZEM	5.63
d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Balustrada schodów z elementów z elementów stalowych malowanych proszkowo - komplet wraz z montażem 2	kpl kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Poziomowanie legarów podpodłogowych poprzez jednostronne nabicie desek o gr.32mm 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Poziomowanie legarów podpodłogowych poprzez nabicie na wierzchu legarów listew drewnianych, lub pasków płyt pilśniowych 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
18 d.1	KNR 4-01 0815-08	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego 7.58+5.1*2-0.9+0.68+0.61*2+1.16+0.17	m m	20.11	
				RAZEM	20.11
19 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Ułożenie płyt OSB frezowanych gr.28mm na istniejących legarach 12.5*17.15	m ² m ²	214.38	
				RAZEM	214.38
20 d.1	KNR 4-01 0411-02 analogia	ST 00, ST 01 - Uzupełnienie elementów podłóg - legary na proscenium 1.0+(0.95+0.90+0.75+50)*2	m m	106.20	
				RAZEM	106.20
21 d.1	NRRNKB 202 1136-01	ST 00, ST 01 - (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o najwyższej klasie ścieralności poz.19 <w drzwiach>1.55*0.5 <w drzwiach>1.38*0.5 <scena>5.1*7.58+0.63*4.76 <pom. przy scenie>5.10*3.28	m ² m ² m ² m ² m ²	214.38 0.78 0.69 41.66 16.73	
				RAZEM	274.24
22 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż listew ochronnych ze ścian na balkonie 2.80+15.22+2.72+10.57+1.33	m m	32.64	
				RAZEM	32.64
23 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż cokołów przyściennych na balkonie 2.80+15.22+2.72+10.57+1.33	m m	32.64	
				RAZEM	32.64
24 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż listew na krawędzi balkonu 13.15+0.74+7.64+3.00	m m	24.53	
				RAZEM	24.53
25 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż cokołów przy balustradzie balkonowej 13.15+0.74+7.64+3.00	m m	24.53	
				RAZEM	24.53
26 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż poręczy balustrad balkonowych 13.15+0.74+7.64+3.00	m m	24.53	
				RAZEM	24.53
27 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż wypełnienia balustrad balkonowych 0.52*(13.15+0.74+7.64+3.00)*2	m ² m ²	25.51	
				RAZEM	25.51
28 d.1	KNR 4-01 1304-01	ST 00, ST 01 - Spaw.czołowe rur stalowych śr.50mm - przedłużenie słupków balustrad o 13cm 19	szt. szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
29 d.1	KNR 4-01 0426-03	ST 00, ST 01 - Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - otwory kinowe na balkonie 0.4*4*0.5*3	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
30 d.1	KNR 4-01 0303-01	ST 00, ST 01 - Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.45*0.45*3*2	m ² m ²	1.22	
				RAZEM	1.22
31 d.1	KNR 4-01 0711-01	ST 00, ST 01 - Uzupełnienie tynku zwykłego wew. kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.) poz.30	m ² m ²	1.22	
				RAZEM	1.22
32 d.1	KNR 4-01 0818-05	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (2.80+2.23)/2*13.15	m ² m ²	33.07	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.50*2.10 0.5*2.54*2.54 (1.94+1.33)/2*3.05 (1.94+2.54)/2*7.50	m ² m ² m ² m ²	3.15 3.23 4.99 16.80	
				RAZEM	61.24
33 d.1	NNRNKB 202 1130-02	ST 00, ST 01 - (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.32	m ² m ²	 61.24	
				RAZEM	61.24
34 d.1	NNRNKB 202 1134-01	ST 00, ST 01 - (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem CERESIT CT 17, lub równoważnym - powierzchnie poziome poz.33	m ² m ²	 61.24	
				RAZEM	61.24
35 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe TARKET OPTIMA, lub wykładzina inna równoważna poz.34 0.15*(2.80+15.22+2.72+10.57+1.33) 0.15*(13.15+0.74+7.64+3.00)	m ² m ² m ² m ²	 61.24 4.90 3.68	
				RAZEM	69.82
36 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.35	m ² m ²	 69.82	
				RAZEM	69.82
37 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Zamontowanie listew wykończeniowych z płyt meblowych na krawędzi balkonu 13.20+0.70+7.62+3.0	m m	 24.52	
				RAZEM	24.52
38 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Rozebranie boazerii drewnianych ze ścian murowanych wraz z demontażem rusztu <na filarach>1.43*(1.43+1.68+1.94+1.94+1.68+1.46) przy oknach 0.53*0.60*2*5 0.51*1.84*2*5 5*0.51*(3.14*1.50/2) 0.41*1.84*2*5 5*0.35*(3.14*1.67/2) <przy scenie>7.00*4.44-4.73*2.47 <ościeża otworu sceny>0.67*(4.73+2*2.47) <na scenie>2.60*(4.42+7.55)-0.9*1.83+0.67*2.60 <w boksach>1.42*(1.87+2.35+2.65+2.58+2.57+2.75+2.06+2.75+2.62+2.56+2.95)-1.5-1.4*2-1.15-1.4-1.45*0.72*2-1.45*1.4+0.3*(2*2.0+1.45)-1.3*1.4+0.52*(1.92*2+1.3)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.49 3.18 9.38 6.01 7.54 4.59 19.40 6.48 31.22 34.79	
				RAZEM	137.08
39 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż krat pomiędzy boksami 1.85*1.0*8	m ² m ²	 14.80	
				RAZEM	14.80
40 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż przepierzeń drewnianych pomiędzy boksami 1.81*1.4*8	m ² m ²	 20.27	
				RAZEM	20.27
41 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż osłon grzejników 5+2+3	szt szt	 10.00	
				RAZEM	10.00
42 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż drewnianej obudowy słupów stalowych 2.3*9	m m	 20.70	
				RAZEM	20.70
43 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Montaż obudowy słupków podporowych balkonu z profili gipsowych wraz z bazą, głowicą - wykończone na gotowo 9	kpl kpl	 9.00	
				RAZEM	9.00
44 d.1	KNR 4-02 0515-01 analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m ² 6	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 4-02 d.1 0515-02 analogia	ST 00, ST 01 - Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
46	KNR 4-01 d.1 0701-02	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		0.85*1.5*5	m ²	6.38	
		1.5*1.28*3	m ²	5.76	
		1.53*0.82*2	m ²	2.51	
				RAZEM	14.65
47	KNR 4-01 d.1 0702-04	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
		0.85*5	m	4.25	
		(1.28*2+1.50)*3	m	12.18	
		(0.82*2+1.53)*2	m	6.34	
				RAZEM	22.77
48	KNR 4-01 d.1 0708-01	ST 00, ST 01 - Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		poz.47	m	22.77	
				RAZEM	22.77
49	KNR 4-01 d.1 0711-02	ST 00, ST 01 - Uzupełn.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		poz.46	m ²	14.65	
				RAZEM	14.65
50	KNR 4-01 d.1 1212-28	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
51	KNR 4-01 d.1 1212-19	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.5*16*3	m ²	24.00	
		0.3*25*(4+2)	m ²	45.00	
				RAZEM	69.00
52	KNR 4-01 d.1 0702-05	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm	m		
		1.85*2	m	3.70	
				RAZEM	3.70
53	KNR 4-01 d.1 0702-06	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
		1.70*2	m	3.40	
				RAZEM	3.40
54	KNR 4-01 d.1 0354-05	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.45*2.03	m ²	2.94	
		1.28*1.92	m ²	2.46	
		1.5*2.82	m ²	4.23	
		0.7*2.20*2	m ²	3.08	
				RAZEM	12.71
55	KNR 4-01 d.1 0336-06	ST 00, ST 01 - Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.7*2	m	3.40	
		1.85*2	m	3.70	
				RAZEM	7.10
56	KNR 4-01 d.1 0354-01	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru belek stalowych	m		
		poz.55	m	7.10	
				RAZEM	7.10
57	KNR 4-01 d.1 0349-02	ST 00, ST 01 - Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.5*1.38*0.20	m ³	0.14	
		0.5*1.55*0.10	m ³	0.08	
				RAZEM	0.22
58	KNR 4-01 d.1 0313-04	ST 00, ST 01 - Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych I NP 120 mm	m		
		1.7*3	m	5.10	
		1.9*3	m	5.70	
				RAZEM	10.80
59	KNR 7-12 d.1 0201-01	ST 00, ST 01 - Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.58*0.44	m ²	4.75	
				RAZEM	4.75
60	KNR 4-01 d.1 0703-03	ST 00, ST 01 - Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		poz.58	m	10.80	
				RAZEM	10.80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	KNR 4-01 d.1 0705-01	ST 00, ST 01 - Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 1.7*2+1.9*2	m m	7.20	
				RAZEM	7.20
62	KNR 4-01 d.1 0708-03	ST 00, ST 01 - Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 1.38+1.55	m m	2.93	
				RAZEM	2.93
63	KNR 4-01 d.1 0428-03	ST 00, ST 01 - Rozebranie podłóg białych na wpust - progi w drzwiach 0.53*(1.28+1.45)	m ² m ²	1.45	
				RAZEM	1.45
64	KNR 2-02 d.1 1102-02	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 0.53*(1.38+1.55)	m ² m ²	1.55	
				RAZEM	1.55
65	KNR 0-19 d.1 1023-12 analogia	ST 00, ST 01 - Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia 1.38*2.28 1.55*2.28 <drzwi zewnętrzne z naświetlem>1.5*2.80	m ² m ² m ² m ²	3.15 3.53 4.20	
				RAZEM	10.88
66	wycena indywidualna d.1	ST 00, ST 01 - Osadzenie drzwi wewnętrznych - wejściowych na scenę - drzwi kompletne, skrzydło 70x220cm 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
67	KNR 4-01 d.1 0920-20	ST 00, ST 01 - Założenie klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
68	KNR 4-01 d.1 0108-17	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.02*0.15*(1.7*2+1.9*2) 0.02*poz.46 0.02*0.15*poz.47 poz.57	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.02 0.29 0.07 0.22	
				RAZEM	0.60
69	KNR 4-01 d.1 0108-20	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 poz.68	m ³ m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
70	wycena indywidualna d.1	ST 00, ST 01 - Koszt składowania gruzu poz.69*1.9	t t	1.14	
				RAZEM	1.14
71	KNR 4-01 d.1 0203-10	ST 00, ST 01 - Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 1.5*0.3*0.15*2	m ³ m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
72	NNRNKB d.1 202 2810-05	ST 00, ST 01 - (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 0.3*1.5*2 0.15*1.5*3	m ² m ² m ²	0.90 0.68	
				RAZEM	1.58
73	NNRNKB d.1 202 2809-02	ST 00, ST 01 - (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (0.3+0.15)*2	m m	0.90	
				RAZEM	0.90
74	KNR 4-01 d.1 0705-03	ST 00, ST 01 - Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 2.8*2	m m	5.60	
				RAZEM	5.60
75	KNR 0-23 d.1 2611-01 analogia	ST 00, ST 01 - Przygotowanie starego podłoża pod wykonanie gładzi - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ŚCIANY (5.20-0.12)*(15.22+2.73+10.57)-1.38*2.30+0.4*(1.38+2.3*2)-1.55*2.3+0.4*(1.55+2.3*2)-1.5*1.28*3-1.53*0.82*2 5.20*17.15-5*(1.5*3.20+3.14*0.75*2/2) 12.50*5.20-4.76*3.95 <ościeża okien>0.51*(2.34*2+3.14*0.75)*5	m ² m ² m ² m ² m ²	134.73 60.76 46.20 17.94	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<na scenie>7.58*3.28+7.58*4.04+(3.28+4.04)/2*4.50*2-0.89*1.84-4.76*3.95+0.63* (2.56*2+5.30) A (suma częściowa)	m ²	74.55	
		SUFIT POD BALKONEM 1.82*17.15+1.80*(12.50-0.27) (0.47+0.88)/2*13.18+(0.73+0.025)/2*7.50+(0.065+0.025)/2*3.00 B (suma częściowa)	m ²	334.18	
		PODCIĄGI BALKONU (0.22*2+0.27)*(17.15+9.55-0.27+3.00) 0.12*(13.26+7.54+3.00) C (suma częściowa)	m ² m ² m ²	53.23 11.86 65.09	
			m ²	20.90	
			m ²	2.86	
			m ²	23.76	
				RAZEM	423.03
76	KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia	ST 00, ST 01 - Przygotowanie starego podłoża pod wykonanie gładzi - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT, lub równoważną poz.75	m ² m ²		
				423.03	
				RAZEM	423.03
77	KNR 2-02 d.1 2009-02	ST 00, ST 01 - Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.75A	m ² m ²		
				334.18	
				RAZEM	334.18
78	KNR 2-02 d.1 2009-04	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.75B	m ² m ²		
				65.09	
				RAZEM	65.09
79	KNR 2-02 d.1 2009-06	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na belkach i pasach stropowych na podłożu betonowym poz.75C	m ² m ²		
				23.76	
				RAZEM	23.76
80	KNR 0-23 d.1 2612-08 analogia	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym perforowa- nym <podciagi>(17.15+9.55-0.27+3.00)*2 <okna>5*(2.34*2+3.14*0.75) <drzwi>2.3*2*2+1.38+1.55 <wnęki grzejnikowe>0.81*2*5+(1.5+1.28*2)*3+(1.53+0.82*2)*2 <otwór sceny>2.56*2+6.20 <krawędź balkonu>13.26+7.54+3.00	m m m m m m	58.86 35.18 12.13 26.62 11.32 23.80	
				RAZEM	167.91
81	KNR 2-02 d.1 1505-03	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - farba kolor ŚCIANY poz.77 -poz.85	m ² m ² m ²		
				334.18 -74.24	
				RAZEM	259.94
82	KNR 2-02 d.1 1505-03	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - farba biała SUFIT POD BALKONEM poz.78+poz.79	m ² m ²		
				88.85	
				RAZEM	88.85
83	KNR 2-02 d.1 1505-07	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem SUFIT poz.99+poz.101	m ² m ²		
				282.95	
				RAZEM	282.95
84	KNR 0-23 d.1 0931-01 analogia	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(15.22+2.73+10.57-1.35-1.55-1.5*3)-1.53*0.82*2 1.4*(17.15-1.5*5) 0.74*12.5 <na balkonie>0.8*(2.0+15.22+2.73+10.57)	m ² m ² m ² m ²	27.06 13.51 9.25 24.42	
				RAZEM	74.24
85	KNR 0-23 d.1 0931-02 analogia	ST 00, ST 01 - Tynk mozaikowy na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płas- kie poz.84	m ² m ²		
				74.24	
				RAZEM	74.24
86	KNR 4-01 d.1 1204-01	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów <na scenie>7.58*4.80 <w pom. przy scenie>4.50*3.28	m ² m ² m ²		
				36.38 14.76	
				RAZEM	51.14

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.1	KNR 4-01 1204-02	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian <w pom. przy scenie>3.51*(5.10+3.28)*2-0.9*2.0	m ² m ²	57.03	
				RAZEM	57.03
88 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Osłony grzejników poz.46	m ² m ²	14.65	
				RAZEM	14.65
89 d.1	KNR 4-01 0354-11	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.55*5	m m	7.75	
				RAZEM	7.75
90 d.1	KNR 4-01 0321-02	ST 00, ST 01 - Obsadzenie podokienników o dł. ponad 1.5 w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
91 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Listwy wykończeniowe wokół okien (2.34*2+3.14*0.75)*5	m m	35.18	
				RAZEM	35.18
92 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Balustrada balkonowa kompletna: cokół, płycina balustrady, poręcz wraz z montażem 13.10+0.75+7.63+3.0	m m	24.48	
				RAZEM	24.48
93 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Obramowanie sceny z profili wg projektu wystroju wnętrz 1	m m	1.00	
				RAZEM	1.00
94 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Wykonanie rusztu pod obudowę proscenium z krawędziaków 10x10cm impregnowanych 0.74*6.8	m ² m ²	5.03	
				RAZEM	5.03
95 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Obudowa proscenium płytami OSB gr.16mm - 2 warstwy Krotność = 2 poz.94	m ² m ²	5.03	
				RAZEM	5.03
96 d.1	KNR 0-23 2612-06	ST 00, ST 01 - Przyklejenie warstwy siatki na ścianie proscenium z płyt OSB z mocowaniem zszywkami tapicerczkimi 0.74*6.8	m ² m ²	5.03	
				RAZEM	5.03
97 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Zamontowanie rolosów na oknach 0.55*1.00*2*5	m ² m ²	5.50	
				RAZEM	5.50
98 d.1	KNR 4-01 0701-10	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 17.15*12.50	m ² m ²	214.38	
				RAZEM	214.38
99 d.1	KNR-W 2- 02 2006-02	ST 00, ST 01 - Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża z płyt ogniochronnych poz.98	m ² m ²	214.38	
				RAZEM	214.38
100 d.1	KNR-W 2- 02 2008-08	ST 00, ST 01 - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach z płyt ogniochronnych 214.38	m ² m ²	214.38	
				RAZEM	214.38
101 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - sufit o kształcie eliptycznym 3.14*6.0*3.6-3.14*1.45*2 0.5*1.15*0.75*4 0.12*3.14*(6.0+3.6)+0.12*3.14*2.90 0.12*(1.15+0.75)*4	m ² m ² m ² m ²	61.22 1.73 4.71 0.91	
				RAZEM	68.57
102 d.1	KNR 4-01 0108-17	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.02*poz.98	m ³ m ³	4.29	
				RAZEM	4.29

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.1	KNR 4-01 0108-20	ST 00, ST 01 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 poz.102	m ³ m ³	4.29	
				RAZEM	4.29
104 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Koszt składowania gruzu poz.103*1.8	t t	7.72	
				RAZEM	7.72
105 d.1	KNR 4-01 0303-02	ST 00, ST 01 - Uzupelnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.81*2.2*2	m ² m ²	3.56	
				RAZEM	3.56
106 d.1	KNR 4-01 0431-01	ST 00, ST 01 - Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym 3	stop. stop.	3.00	
				RAZEM	3.00
107 d.1	KNR 4-01 0711-02	ST 00, ST 01 - Uzupełnienie tynku zwykłego wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) 0.81*2.20*2	m ² m ²	3.56	
				RAZEM	3.56
108 d.1	KNR 4-01 0201-08	ST 00, ST 01 - Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych 0.17*1.2	m ² m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
109 d.1	KNR 4-01 0203-10 analogia	ST 00, ST 01 - Uzupelnienie niezbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 0.17*0.5*1.2*0.40	m ³ m ³	0.04	
				RAZEM	0.04
110 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Zamontowanie stopnicy z płyty meblowej na stopniu betonowym 1	kg kg	1.00	
				RAZEM	1.00
111 d.1	KNR 4-01 0346-03	ROBOTY W OBRĘBIE STRYCHU ST 00, ST 01 - Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 3*2	gniazd. gniazd.	6.00	
				RAZEM	6.00
112 d.1	KNR 7-12 0201-01	ST 00, ST 01 - Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych poz.113*0.44	m ² m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
113 d.1	KNR 4-01 0313-04	ST 00, ST 01 - Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne - dostarcz. i obsadz. belek stalowych IPN 120 mm 2.5*3*2	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
114 d.1	KNR 4-01 0354-04	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
115 d.1	KNR 2-02 1204-03	ST 00, ST 01 - Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 o pow.do 2 m ² 0.8*2.0	m ² m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
116 d.1	KNR 4-01 0428-02	ST 00, ST 01 - Rozebranie podłóg białych na półwypust 17.15*12.50*50%	m ² m ²	107.19	
				RAZEM	107.19
117 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Usunięcie zasypek stropowych wraz z wywozem poz.116	m ² m ²	107.19	
				RAZEM	107.19
118 d.1	KNR 4-01 0429-03	ST 00, ST 01 - Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów poz.117	m ² m ²	107.19	
				RAZEM	107.19
119 d.1	KNR 2-02 0613-03	ST 00, ST 01 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.8cm 17.15*12.50*80%	m ² m ²	171.50	
				RAZEM	171.50
120 d.1	KNR 2-02 0613-04	ST 00, ST 01 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa - gr.8cm	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.119	m ²	171.50	
				RAZEM	171.50
121	KNR 2-05 d.1 0120-07	ST 00, ST 01 - Pokrycie pomostów z krat WEMA typ II szer.600mm 13.72*17.5/1000	t t	0.24	
				RAZEM	0.24
122	KNR-W 2-02 d.1 2008-04	ST 00, ST 01 - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych pojedyncze na podłodze na strychu 17.15*12.80-0.5*1.8*1.8	m ² m ²	217.90	
				RAZEM	217.90
123	KNR-W 2-02 d.1 2008-05	ST 00, ST 01 - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych pojedyncze na słupach, belkach 0.20*3*17.5*2 (0.16+0.175+0.20)*17.15*2 0.20*4*2.10*3*2 0.20*3*2.10*2*2 0.16*4*4.63*2*3	m ² m ² m ² m ² m ²	21.00 18.35 10.08 5.04 17.78	
				RAZEM	72.25
124	KNR-W 2-02 d.1 2005-02	ST 00, ST 01 - Okładzina konstrukcji dachu płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud (6.66-0.20)*17.15*2	m ² m ²	221.58	
				RAZEM	221.58