

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0426-03</b> analogia	ST 00, ST 01 - Rozebranie obicia ścian drewnianych - boazeria z paneli ściennych  2.20*(2.00+17.34+0.4*2+0.5+3.91+3.44+2.6+0.2+0.55+9.00+0.4+3.91)-0.88*2.05*9+0.5*(2.0*2+0.9)+0.3*(2.0*2+0.9)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  85.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.91</b>
2	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0349-02</b>	ST 00, ST 01 - Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.3*1.2*0.30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.11</b>
3	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0702-01</b>	ST 00, ST 01 - Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm 1.5	m  m	  1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
4	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0336-01</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5	m  m	  1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
5	<b>KNR 7-12</b> d.1 <b>0201-01</b>	ST 00, ST 01 - Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 0.44*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.66</b>
6	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0313-04</b>	ST 00, ST 01 - Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych I NP 120 mm 1.5	m  m	  1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
7	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0703-03</b>	ST 00, ST 01 - Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek  poz.6	m  m	  1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
8	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0704-01</b>	ST 00, ST 01 - Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.35*poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.53</b>
9	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>0123-05</b>	ST 00, ST 01 - Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami gr.1/4ceg.  0.12*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.18</b>
10	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0705-01</b>	ST 00, ST 01 - Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami 1.25	m  m	  1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
11	<b>KNR-W 2-</b> d.1 <b>02 2008-05</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie - łęki od spodu 0.5*1.25 (0.70+0.4)*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0.63 1.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.39</b>
12	<b>KNR 0-23</b> d.1 <b>2611-02</b> analogia	ST 00, ST 01 - Jednokrotne gruntowanie lamperii olejnej preparatem BETON-KONTAKT  1.4*(3.44+2.60+1.30+1.30+2.1+3.91-0.9-0.8-1.2-1.0) 1.4*(0.5+0.35+12.35+1.25+4.10+2.00+1.95-0.88*6) 1.4*(13.0+0.43-0.88*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  15.05 24.11 16.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.50</b>
13	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>1202-09</b> analogia	ST 00, ST 01 - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2  ŚCIANY (3.56-1.4)*(3.44+2.60+1.30+1.30+2.1+3.91) (3.56-1.4)*(0.5+0.35+12.35+1.25+4.10+2.00+1.95) (3.56-1.4)*(13.0+0.43)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31.64 48.60 29.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.25</b>
14	<b>KNR 0-23</b> d.1 <b>2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT, lub inną równoważną poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  136.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.13</b>
15	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>2009-02</b>	ST 00, ST 01 - Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 3.56*(2.64+1.56+0.2*2+0.45+1.32+1.25+0.55+9.00+0.43+4.00+1.95+12.35+3.35) -0.9*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  139.73 -3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.13</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	<b>KNR-W 2-02 2005-02</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronowymi, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 3.44*3.91-1.3*1.3 1.56*12.4+3.9*0.43 2.0*5.15 3.21*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.76 21.02 10.30 5.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.86</b>
17 d.1	<b>KNR-W 2-02 2003-07</b> wyrównanie ściany słupki przy kl.sch. przy szafie nadwieszona nadwieszona nadwieszona	ST 00, ST 01 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 3.57*(5.3+0.15)-0.9*2.0*2 3.57*(0.54+0.43*2) (0.4+0.52)*3.56*2+2.64*1.06 2.00*(1.0+0.25) 3.37*1.0 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.86 5.00 9.35 2.50 3.37 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.08</b>
18 d.1	<b>KNR-W 2-02 2008-04</b>	ST 00, ST 01 - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - spody nadwieszonych ścianek 2.64*0.52 2.0*0.35*3 3.37*0.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.37 2.10 1.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.92</b>
19 d.1	<b>KNR-W 2-02 2004-01</b> analogia	ST 00, ST 01 - Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - lizeny (0.7+0.06*2)*2.95 (0.45+0.06*2)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.42 1.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.10</b>
20 d.1	<b>KNR-W 2-02 2004-07</b> analogia	ST 00, ST 01 - Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 1.6*0.45*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.88</b>
21 d.1	<b>KNR 0-23 2612-08</b> analogia	ST 00, ST 01 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2.0*2+0.9)*9 2.5*2+2.64 3.5*4 3.0*4+1.25*2 2.0*2 2.5*2+3.37*2	m m m m m m	44.10 7.64 14.00 14.50 4.00 11.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.98</b>
22 d.1	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	ST 00, ST 01 - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT, lub inną równoważną poz.23+poz.24+poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	211.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.00</b>
23 d.1	<b>KNR-W 2-02 1521-03</b> analogia	ST 00, ST 01 - Malowanie technologią natrysku kropłowego - natrysk kropłowy z podkładem 3.5*(2.1+0.2*2+0.55+8.5+0.43*2+0.54+0.43+12.35+0.4*2+3.35)+0.5*3.0*2+0.5*1.2 3.37*(1.06+0.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.18 3.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.09</b>
24 d.1	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba S4020-Y70R 3.5*3.44+0.52*(2.5*2+2.64) 3.5*(1.32+1.25)-0.9*2.0 3.5*(0.43*2+3.37) 3.5*(1.95+2.00)-0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.01 7.20 14.81 12.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.05</b>
25 d.1	<b>KNR 2-02 1505-07</b> sufity	ST 00, ST 01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba kolor S2010-Y60R poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.86</b>
26 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Wykonanie nadruku na ścianach z folii samoprzylepnej 3.5*3.65-0.9*2.0*2+2.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.18</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Wykonanie godła Gminy i napisu na ścianach z folii samoprzylepnej - z podkładem malarskim 1	kpl kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28 d.1	KNR 4-01 0818-05	ST 00, ST 01 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  3.91*3.44-1.3*1.3 1.56*(12.35+5.3)+0.5*1.2+0.43*3.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.76 29.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.58</b>
29 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż listew przyściennych  (3.44+2.60+1.30+1.30+2.1+3.91)-(0.9+0.8+1.2+1.0) (0.5+0.35+12.35+1.25+4.10+2.00+1.95)-0.88*6 (13.0+0.43)-0.88*2	m m m m	10.75 17.22 11.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.64</b>
30 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - w progach drzwi  0.4*0.88*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.17</b>
31 d.1	wycena indywidualna	ST 00, ST 01 - Demontaż płyt paździerzowych z podłóg  poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.58</b>
32 d.1	KNR 4-01 0428-03	ST 00, ST 01 - Rozebranie podłóg białych na wpust  poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.58</b>
33 d.1	KNR 2-02 0609-03	ST 00, ST 01 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.3cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa  poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.58</b>
34 d.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	ST 00, ST 01 - Izolacje z folii polietylenowej gr.0,3mm na sucho pozioma - jedna warstwa  poz.32 0.4*0.88*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.58 3.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.75</b>
35 d.1	KNR 2-02 1102-01	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro  poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.75</b>
36 d.1	KNR 2-02 1102-03	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.75</b>
37 d.1	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 00, ST 01 - Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną, z drutów śr.2mm, o oczkach 10x10cm  poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.75</b>
38 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	ST 00, ST 01 - Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny  poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.75</b>
39 d.1	NNRNKB 202 1130-02	ST 00, ST 01 - (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.75</b>
40 d.1	NNRNKB 202 1130-03	ST 00, ST 01 - (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2 -poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-44.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>-44.75</b>
41 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Polyflor , kolekcja Expona Art Design - Wild Cherry grubość 3mm, 0,7 wear layer - lub inna równoważna poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.75</b>
42 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	ST 00, ST 01 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.75</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.1	<b>KNR-W 2-02 1124-06 analogia</b>	ST 00, ST 01 - Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile  poz.29 0.4*2*9	m  m m	  39.64 7.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.84</b>
44 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Listwy aluminiowe w drzwiach  0.9*11	m  m	  9.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.90</b>
45 d.1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	ST 00, ST 01 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Montaż drzwi z kompletem wyposażenia w zamki, klamki, szyldy - skrzydło 90x200cm (płyta wiórowa otworowa) z ościeżnicą drewnianą 1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Numery pomieszczeń na drzwiach  11	szt.  szt.	  11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
48 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Opaski drzwiowe  (1.0+2.0*2)*11	m  m	  55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
<b>2 ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>					
49 d.2	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż opraw świetłkowych  4	szt.  szt.	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
49' d.2	<b>KNR 4-03 1124-01</b>	ST 00, ST 01 - Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy-4 4	szt.  szt.	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
50 d.2	<b>KNR 5-08 0502-04</b>	ST 00, ST 01 - Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kółkach plast. (ilość mocowań 4) 5	kpl.  kpl.	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
51 d.2	<b>KNR 5-08 0511-14</b>	ST 00, ST-01 - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych typ RASTRA 302 firmy Elgo Gostynin typ rastra PP - 2x36W - zastosowanie wynika z wymogu dostosowania do istniejącego oświetlenia 5	szt.  szt.	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
52 d.2	<b>KNR 5-08 0309-04</b>	ST 00, ST 01 - Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
53 d.2	<b>E 0508 1100-05</b>	ST 00, ST 01 - Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z gazobetonu lub gipsu z podłączeniem przewodów 2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
54 d.2	<b>KNR 5-08 0307-01</b>	ST 00, ST 01 - Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtyczkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem - ponowny montaż łączników po malowaniu 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
55 d.2	<b>KNR 5-08 0307-01</b>	ST 00, ST 01 - Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtyczkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem 2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
56 d.2	<b>kalk. własna</b>	ST 00, ST 01 - Wymiana dekli na puszkach rozdzielczych podtynkowych o śr. 80 mm  5	szt.  szt.	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
57 d.2	<b>wycena indywidualna</b>	ST 00, ST 01 - Pomiar rezystancji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  2	pomiar.  pomiar.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>