

Kamienna Góra, dnia 29.01.2020 r.

RI.7013.3.2020

GMINA KAMIENNA GÓRA  
Aleja Wojska Polskiego 10  
58-400 Kamienna Góra  
tel. 75 610 62 92  
fax 75 744 28 57

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie : **”Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie ”**

**Do zamawiającego w dniu 27.01.2020 roku zostały skierowane następujące pytania (treść zgodna z wnioskiem ):**

1. W związku z koniecznością prowadzenia nadzoru archeologicznego, oraz ewentualnych prac badawczych, czy Zamawiający będzie pokrywał koszty tych prac?
2. Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę zajęcie drogi?
3. Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie zbiornika na wodę w technologii monolitycznej wykonywanej na mokro?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Ad.1**

Co do zasady nadzór archeologiczny jest wymagany podczas inwestycji budowlanych i prac ziemnych mogących doprowadzić do zniszczenia obiektów archeologicznych. Zgodnie z załączonym do dokumentacji budowlanej pismem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.07.2019 roku (JG/Arch.5183.302.2019.TW) ziemne roboty budowlane muszą być prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne w formie stałego nadzoru archeologicznego. **Koszt tego nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.** Celem sprawowania nadzoru archeologicznego jest zadokumentowanie i zabezpieczenie ewentualnych zabytków archeologicznych.

Jeżeli w ramach nadzoru archeologicznego zostanie stwierdzone (udokumentowane) znalezisko wymagające zgłoszenia znaleziska, Wojewódzki Konserwator Zabytków jest zobowiązany w terminie 5 dni dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. Jeżeli w tym terminie nie sprawdzi wykopaliska, przerwane roboty mogą być kontynuowane. Zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 31, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.), określają obowiązki inwestora, który podczas robót budowlanych lub ziemnych natrafił na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, i zobowiązują inwestora do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, nakazują zabezpieczenie go przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy przy tym wskazać, że koszty przyszłych ewentualnych szczegółowych prac badawczych nie obciążają Wykonawcy.

**Ad.2**

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego pod wbudowywane rurociągi układane w drogach gminnych wewnętrznych.

**Ad. 3.**

Zamawiający w siwz w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 4 jednoznacznie wskazał, **że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.** Zatem wykonawca zobowiązany jest wykonać Zbiornik Wody Surowej V=150m<sup>3</sup> zgodnie z zapisami PB pkt. 10.3.3. Opis konstrukcyjny zbiornika -

**„Płyta fundamentowa, ściany, płyta stropowa wykonane są z betonu monolitycznego kl. C 20/25 (B25) zbrojonego stalą kl. AIIIIN gat.BST500S. Beton użyty do konstrukcji powinien być szczelny o stopniu wodoszczelności W-8 wskaźnikiem w/c=0,45-0,50 z kruszywa otoczkowego lub łamanego, małonasiąkliwego o wielkości ziaren do 16 mm”.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o nie udostępnione wcześniej Projekty Wykonawcze Budowy pompowni sieciowej w Krzeszowie z infrastruktura techniczną.

W związku z powyższymi odpowiedziami i uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający modyfikuje zapisy siwz oraz zmienia termin składania ofert i wniesienia wadium z dnia 13.02.2020 r., do godziny 08:50 roku **na dzień 20.02.2020 rok do godziny 08:50.**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2020 roku o godzinie 9:00.**

**Wójt Gminy Kamienna Góra  
(-) Patryk Straus**