

## PRZEDMIAR ROBÓT – Remont drogi Nr 114832D w Krzeszowie – odcinek A

CPV 45110000-1, 45233140-2

Lp	SSTWiOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY</b>						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1		
<b>II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1</b>						
2	D-01.02.03	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej ulicy gr 4 cm - wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy 218,00*3,00	m <sup>2</sup>	654,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy grubości 20 cm z rozkruszeniem na materiał do ponownego wbudowania w km 0+0,00-0+218,00 218,00*3,00	m <sup>2</sup>	654,00		
4	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o grubości średniej 4-8 cm z wywozem na składowisko wykonawcy 210,00*3,00 + 0,5*15,00	m <sup>2</sup>	637,50		
5	D-07.02.01	Zdjęcie znaków drogowych na włączeniu do drogi powiatowej	szt.	1,00		
6	D-04.01.00	Wyrównanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł dna koryta 25 cm wraz z jego profilowaniem + wywóz urobku na składowisko Wykonawcy koryto drogi 218*3,28 + koryta pod zjazdy na posesje 5*5,00*1,5	m <sup>2</sup>	752,54		
7	D-04.01.00	Wykonanie koryta pod koryta odwadniające gł 15 cm wraz z jego profilowaniem + wywóz urobku na składowisko Wykonawcy 170,00*0,6	m <sup>2</sup>	102		
8	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	kpl	1,00		
<b>III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2</b>						
9	D-04.05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem gr 15 cm 218,00*3,28	m <sup>2</sup>	715,04		

10	D-04.04.03	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm 218*3,08	m <sup>2</sup>	671,44		
11	D-08.05.01	Korytka betonowe na ławie betonowej 170,00	m	170,00		
12	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4 cm 426,79*3,04 +zjazdy na posesje 5*5,00*1,5	m <sup>2</sup>	1 334,94		
13	D-05.03.26	Ułożenie dwukierunkowej siatki kompozytowej na włączeniu do drogi powiatowej 15,00*1,00	m <sup>2</sup>	15,00		
14	D-05.03.05	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 3cm 426,79*3,00 + zjazdy na posesje 5*5,00*1,5	m <sup>2</sup>	1 317,87		
15	D-06.04.01	Czyszczenie istniejącego rowu na odcinku o dł. 85,00 m 85,00	m	85,00		
16	D-06.03.01	Wykonanie pobocza gruntowego nieutwardzonego o szerokości 75 cm z frezowiny 2*218,00-140,00	m	296,00		
17	D-06.03.01	Wykonanie pobocza tłuczniowego nieutwardzonego o szerokości 75 cm wzdłuż drenażu 140,00	m	140,00		
18	D-06.03.01	Ścinanie poboczy gruntowych 2*210,00-170,00,00	m	250,00		
19	D-03.03.01	Wykonanie drenażu wzdłuż pobocza wraz z obsypką żwirową średnio 30x50cm 140,00	m	140,00		
20	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych	szt.	1,00		
<b>RAZEM NETTO</b>						<b>0,00</b>
<b>PODATEK VAT 22%</b>						<b>0,00</b>
<b>RAZEM BRUTTO</b>						<b>0,00</b>

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
<b>RAZEM</b>				