

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec
ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec
tel. (75) 772 25 24, fax (75) 772 25 19

Dział Techniczny
tel. (75) 772 25 31
fax (75) 772 23 76

„WILLA”
WYCENA NIERUCHOMOŚCI, OPINIE,
PROJEKTOWANIE, NADZORY
58-560 JELENIA GÓRA
UL. SPACEROWA 12

Wasz znak:
Nasz znak: **TTB-11a/100450/2010**

Zgorzelec, 23.02.2010

Dot.: uzgodnienie projektu przebudowy istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia kolidującej z projektowanym budynkiem na działce nr 174/4 w miejscowości Przedwojów

W związku z przedłożonym projektem na wykonanie przebudowy istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 150 stal kolidującej z projektowanym budynkiem na działce nr 174/4 w miejscowości Przedwojów, niniejszym uzgadniam zakres projektowy z następującymi uwagami:

1. Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej, wykonawca winien opracować szczegółowy harmonogram prowadzenia tych prac oraz uzgodnić go z kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze.
2. Wykonanie przełożenia istniejącego gazociągu należy zlecić firmie posiadającej niezbędne uprawnienia do budowy sieci gazowych.
3. Koszt związany z przebudową rurociągu gazowego ponosi inwestor.
4. Włączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej wykona Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze na pisemne zlecenie tej czynności.
5. Celem zapewnienia właściwej jakości wykonywanych prac i zabezpieczenia przedmiotowego rurociągu gazowego, prace te podlegają nadzorowi i odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze.
6. Zasady realizacji przyłącza zostaną ustalone w umowie przyłączeniowej, która będzie zawarta pomiędzy Zakładem Gazowniczym a gminą Kamienna Góra.
7. Należy zmienić pierwszą stronę projektu: inwestor Gmina Kamienna Góra a nie Zakład Gazowniczy Zgorzelec.
8. Do odbioru inwestor przedłoży:
 - a) protokół odbioru końcowego gazociągów,
 - b) inne dokumenty określone w protokole odbioru końcowego,
 - c) wykaz zabudowanych wyrobów i odnoszących się do nich atestów i certyfikatów,
 - d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
 - e) geodezyjną dokumentację inwentaryzacyjną gazociągu.
 - mapa geodezyjna w formie analogowej,
 - wykaz współrzędnych (X, Y,) punktów charakterystycznych np. załamania, armatura, itp. w formie cyfrowej (plik txt),
 - szkic polowy z pomiaru powykonawczego z pomiarami punktów charakterystycznych z podaniem co najmniej dwóch odległości od punktów stałych w terenie,
 - przebieg sieci gazowej, schematy technologiczne oraz przekroje przejścia sieci gazowej pod przeszkodami terenowymi w plikach wektorowych (dgn, dwg, dxf) wraz z wydrukiem,
 - przekazywane materiały ww. plikach należy nagrać na CD-ROM i dołączyć do dokumentacji w dwóch egzemplarzach.
9. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Otrzymują:
1. Adresat + projekt
2. TJ – Jelenia Góra
3. TTB a/a

KIEROWNIK
Sekcja Dokumentacji Branżowej

Romuald Wilde

