

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45110000-1, 45233140-2

Lp	SSTWIOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY</b>						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1		
<b>II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1</b>						
2	D-01.02.03	Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20 cm – w rejonie istniejącej drogi wojewódzkiej wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy	m2	67,09		
3	D-04.01.00	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł 43 cm wraz z jego profilowaniem + wywóz urobku na składowisko Wykonawcy	m2	67,09		
4	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	kpl	1,00		
<b>III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2</b>						
5	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm 67,09	m2	67,09		
6	D-04.04.03	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 o gr. 20 cm 67,09	m2	67,09		
7	D-04.08.05	Podbudowa z kruszywa wyrównawcza gr. 10 cm 808,96	m2	808,96		
8	D - 05.03.01	Rynsztok z kostki granitowej na ławie betonowej 21,00	m	21,00		
9	D-08.05.01	Korytka betonowe na ławie betonowej	m	73,00		
10	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4 cm 778,24	m2	778,24		

11	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4 cm 768	m2	768,00		
12	D-06.04.01	Czyszczenie istniejącego rowu na odcinku o dł. 250,00 m	m	250,00		
13	D - 06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie skarpy od strony koryta ściekowego na szerokości ok. 1,00 m	m2	100,00		
14	D - 06.03.01	Ścinanie poboczy gruntowych na dł. 512m	m	512,00		
15	D - 06.03.01	Wykonanie pobocza gruntowego nieutwardzonego o szerokości 75 cm i dł. 512 m	m	512,00		
16	D-06.04.01	Remont muru koryta rowu o przekroju 0,4*1,4 m – przemurowanie z wykorzystaniem materiału rozbiórkowego	m	15,00		
17	D – 07.05.01	Remont balustrady stalowej – demontaż, korekta geometrii, czyszczenie i ponowny montaż	kpl	1,00		
18	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika betonowego stojącego na ławie betonowej	m	4,50		
19	D-01.03.04	Ochrona przewodów sieci TP ławą betonową 0,5*0,2 na dł. 5,0m	m	0,50		
<b>RAZEM NETTO</b>						<b>0,00</b>
<b>PODATEK VAT 22%</b>						<b>0,00</b>
<b>RAZEM BRUTTO</b>						<b>0,00</b>

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
<b>RAZEM</b>				