

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 114905D W PISARZOWICACH

Nr	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1		1	2	3	4	5	6
<b>1</b>			<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1.1.	KALKULACJA WŁASNA	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
<b>2</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
2.1	KNNR 1 0111-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,34		
2.2	KNR 2-31 0803-03	D-05.03.11	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych gr 4-6 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko (+opłata za składowanie)	m2	55,00		
2.3	KNR AT 03 0101-02	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	7,00		
<b>3</b>			<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
3.1	KNR 2-31 1404 02	D-03.01.03	Oczyszczenie przepustu z namułu	m	5,00		
3.2	KNR 2-02 2201-01	D-06.02.01	Wykonanie umocnień z kamienia typu formak na ławie betonowej – wlot i wylot	kpl	10,50		
<b>4</b>			<b>PODBUDOWA</b>				
4.1	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 46 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	491,74		
4.2	KNR 2-31 0111 -03 0111 -04	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1145,00		
4.3	KNR 2-31 0114 -05 0114 -06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1095,00		
<b>5</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>				
5.1	KNR 2-31 0401-06	D-08.01.01	Rowki pod oporniki betonowe i ławy opornikowe o wymiarach 30x35 cm	m	668,00		
5.2	KNR 2-31 0402-03	D-08.01.01	Ława pod oporniki betonowe zwykła pod opornik	m3	30,06		
5.3	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01	Ułożenie opornika betonowego 100*25*12 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	668,00		
5.4	KNR 2-31 0310 -01 0310 -02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 6cm	m2	1069,00		
5.5	KNR 2-31 1004 -07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1069,00		
5.6	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/11 o grubości 5cm	m2	1069,00		
<b>6</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
6.1	KNR 2-31 1402 -05 0114-05 analogia	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie i uzupełnienie kamieniem łamanym 0/31,5 grubości 10 cm,	m2	415,00		
6.2	KNR 2-01 0507-05	D-06.04.01	Profilowanie skarpy	m2	120,00		
6.3	KNR 2-31 0702-02 0703-01	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe – słupek i znak A-7	kpl	4,00		
6.4	KNR 2-31 0704-01 0704-05	D-07.05.01	Montaż barier drogowych SP-06 wraz ze skosami	m	16,00		
6.5	KNR 2-33 0702-01	M-19.01.04	Wykonanie i montaż balustrad mostowych z płaskowników	m	14,60		
6.6	kalk. Ind.	D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
<b>RAZEM NETTO</b>							
<b>PODATEK VAT 23%</b>							
<b>RAZEM BRUTTO</b>							